

参考資料

令和 8 年度

積 算 書 (金抜き)

1 工 事 名 令和8年度 加須市立新保育所新築工事

2 工 事 場 所 加須市下高柳一丁目 1 2 番、1 3 番

3 工 事 概 要

- | | |
|--------|---|
| 1. 用 途 | 保育所 |
| 2. 構 造 | 木造 地上1階建て (園舎、他付属建物4棟) |
| 3. 規 模 | 敷地面積6,494.96㎡
延べ面積：1,601.69㎡
(園舎1,332.86㎡、車寄100.10㎡、多目的スペース113.40㎡、他屋外倉庫4棟合計55.33㎡) |
| 4. 概 要 | 加須市立新保育所新築工事に伴う建築工事及び外構工事
既存建築物解体工事及び外構撤去工事 |

この金抜き積算書は参考資料として配布するもので、内容についての質疑はお受けできません。
また、この金抜き積算書に記載されている名称、数量、その他の内容についての異議につきましても一切お受けできませんのでご了承ください。

積算書書式 3 (科目)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
A-1	建築工事		1.0	式			
A-2	機械工事		1.0	式			
	合計						
B	共通仮設工事		1.0	式			

積算書書式 3 (科目)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1	建築工事						
1	保育所新築工事		1.0	式			
2	外構工事		1.0	式			
3	既存建物解体工事		1.0	式			
4	建設副産物処理費		1.0	式			(うち処分費)
	合計						

積算書書式 3 (科目)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-2	機械工事						
5	衛生器具設備工事		1.0	式			
	合計						

積算書書式 3 (中科目)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	保育所新築工事						
1-1	直接仮設工事		1.0	式			
1-2	土工事		1.0	式			
1-3	地業工事	本棟 地業・鋼管杭地業	1.0	式			
		車寄せ棟 地業・鋼管杭地業	1.0	式			
		多目的スペース棟 地業・鋼管杭地業	1.0	式			
1-4	鉄筋工事	本棟 躯体	1.0	式			
		車寄せ棟 躯体	1.0	式			
		多目的スペース棟 躯体	1.0	式			
1-5	コンクリート工事	本棟 躯体	1.0	式			
		車寄せ棟 躯体	1.0	式			
		多目的スペース棟 躯体	1.0	式			
1-6	型枠工事	本棟 躯体	1.0	式			
		車寄せ棟 躯体	1.0	式			
		多目的スペース棟 躯体	1.0	式			

積算書書式 3 (中科目)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-7	木工事	本棟 躯体	1.0	式			
		下地材	1.0	式			
		造作	1.0	式			
1-8	防水工事	外部	1.0	式			
1-9	タイル・石工事	外部	1.0	式			
		内部	1.0	式			
1-10	屋根及びとい工事	本棟	1.0	式			
		車寄せ棟	1.0	式			
		多目的スペース棟	1.0	式			
1-11	金属工事	外部	1.0	式			
		内部	1.0	式			
1-12	左官工事	外部	1.0	式			
		内部	1.0	式			

積算書書式 3 (中科目)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-13	建具工事	アルミニウム建具	1.0	式			
		鋼製建具・軽量鋼製建具・ 軽量鋼製ハンガー戸	1.0	式			
		移動間仕切・トイレブース	1.0	式			
		ガラス・その他	1.0	式			
1-14	塗装工事	内部	1.0	式			
1-15	内外装工事	外部	1.0	式			
		内部	1.0	式			
1-16	ユニット工事	外部	1.0	式			
		内部	1.0	式			
	計						

積算書書式 3 (中科目)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外構工事						
2-1	構内排水工事		1.0	式			
2-2	構内舗装工事		1.0	式			
2-3	囲障工事		1.0	式			
2-4	遊具・付属建物・植栽等		1.0	式			
	計						

積算書書式 3 (中科目)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	既存建物解体工事						
3-1	建物撤去		1.0	式			
3-2	外構撤去		1.0	式			
	計		1.0	式			

積算書書式 3 (中科目)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	建設副産物処理費						
4-1	積込						
4-2	運搬						
4-3	処分						
	計						

積算書書式 3 (中科目)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	衛生器具設備工事						
5-1	衛生陶器・水栓設置工事		1.0	式			
	計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費						
	化学物質濃度測定	測定方法:アクティブ法 対象6物質 測定箇所:2か所	1.0	式			
	仮囲い	仮囲鉄板 H=3.0m 360日 賃料・修理・運搬費含む	344.0	m			代価1-001
	キャスターゲート	W6.0m×H2.0m 13か月 掛払い手間・基本料	1.0	か所			代価1-002
		・修理費含む					
	仮設鉄板敷	厚22mm 12か月以下 設置撤去費・整備費	1,526.0	m ²			代価1-003
		・運搬費含む					
	交通誘導員	交通誘導警備員B	357.0	人			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1	直接仮設工事						
	・本棟						
	遣方	一般	1,672.0	m ²			
	墨出し	一般 地上部	1,602.0	m ²			
	墨出し	一般 ピット	767.0	m ²			
	養生	一般 地上部	1,602.0	m ²			
	養生	一般 ピット	767.0	m ²			
	整理清掃後片付け	一般 地上部	1,602.0	m ²			
	整理清掃後片付け	一般 ピット	767.0	m ²			
	地足場	設置：45日 掛払・賃料・修理費・運搬費含む	1,672.0	m ²			代価1-004
	枠組み本足場 (手すり先行方式)	12m未満 建枠1,200 135日 掛払・賃料・修理費・運搬費含む	88.6	m ²			代価1-005
	枠組み本足場 (手すり先行方式)	12m未満 建枠900 135日 掛払・賃料・修理費・運搬費含む	1,113.0	m ²			代価1-006
	枠組み本足場 (手すり先行方式)	12m未満 建枠600 135日 掛払・賃料・修理費・運搬費含む	129.0	m ²			代価1-007
	メッシュシート張り	防災性能Ⅱ類 135日 掛払・賃料・修理費・運搬費含む	1,702.0	m ²			代価1-008
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払・賃料・修理費・運搬費含む	463.0	m			代価1-009

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	内部仕上足場	脚立足場 120日 掛払・賃料・修理費・運搬費含む		261.0	m ²						代価1-010	
	内部仕上足場	脚立足場 120日 掛払・賃料・修理費・運搬費含む		1,202.0	m ²						代価1-010	
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 120日 階高4.0m以上5.7m未満		399.0	m ²						代価1-011	
	・車寄せ棟	掛払・賃料・修理費・運搬費含む										
	遣方	一般		100.0	m ²							
	墨出し	一般 地上部		144.0	m ²							
	養生	一般 地上部		144.0	m ²							
	整理清掃後片付け	一般 地上部		144.0	m ²							
	地足場	設置:45日 掛払・賃料・修理費・運搬費含む		100.0	m ²						代価1-004	
	枠組み本足場 (手すり先行方式)	12m未満 建枠900 135日 掛払・賃料・修理費・運搬費含む		354.0	m ²						代価1-006	
	メッシュシート張り	防炎性能 II類 135日 掛払・賃料・修理費・運搬費含む		354.0	m ²						代価1-008	
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 120日 階高4.0m以上5.7m未満		139.0	m ²						代価1-011	
		掛払・賃料・修理費・運搬費含む										
	・多目的スペース棟											
	遣方	一般		50.4	m ²							

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	墨出し	一般	地上部	70.8	m ²							
	養生	一般	地上部	70.8	m ²							
	整理清掃後片付け	一般	地上部	70.4	m ²							
	地足場	設置：45日 掛払・賃料・修理費・運搬費含む		50.4	m ²							代価1-004
	枠組み本足場 (手すり先行方式)	12m未満 建枠1,200 135日 掛払・賃料・修理費・運搬費含む		27.0	m ²							代価1-005
	枠組み本足場 (手すり先行方式)	12m未満 建枠900 135日 掛払・賃料・修理費・運搬費含む		104.0	m ²							代価1-006
	枠組み本足場 (手すり先行方式)	12m未満 建枠600 135日 掛払・賃料・修理費・運搬費含む		125.0	m ²							代価1-007
	メッシュシート張り	防災性能Ⅱ類 135日 掛払・賃料・修理費・運搬費含む		242.0	m ²							代価1-008
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 120日 階高4.0m以上5.7m未満 掛払・賃料・修理費・運搬費含む		205.0	m ²							代価1-011
	小計											

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2	土工事						
	・本棟						
	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	2,233.0	m ³			
	床付け	つぼ, 布掘り	1,138.0	m ²			
	埋戻し (B種)	発生土	590.0	m ³			
	・車寄せ棟						
	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	140.0	m ³			
	床付け	つぼ, 布掘り	25.3	m ²			
	埋戻し (B種)	発生土	112.0	m ³			
	・多目的スペース棟						
	根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	120.0	m ³			
	床付け	つぼ, 布掘り	20.3	m ²			
	埋戻し (B種)	発生土	79.6	m ³			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-3	地業工事	本棟 地業・鋼管杭地業					
	砕石事業	基礎下 (再生材)	42.4	m3			
	砕石事業	土間下 (再生材)	283.0	m3			
	・鋼管杭地業						
	羽根付鋼管杭	φ 216.3×24m	45.0	set			
	羽根付鋼管杭	φ 267.4×24m	24.0	set			
	羽根付鋼管杭	φ 318.5×24m	27.0	set			
	杭頭金物	中詰コンクリート用	1.0	式			
	パイルカバー		1.0	式			
	材料運搬費	6 t ユニック	41.0	台			
	施工費	DHJ-25 (40) 程度	42.0	日			
	消耗品費		42.0	日			
	機械回送費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	無溶接接手	ECS-MJ (同等以上)	φ 216.3	135.0	組							
	無溶接接手	ECS-MJ (同等以上)	φ 267.4	72.0	組							
	無溶接接手	ECS-MJ (同等以上)	φ 318.5	81.0	組							
	法定福利費			1.0	式							
	諸経費			1.0	式							
	土間下防湿層敷き	ポリスチレンフィルム 厚0.15		336.0	m ²							
	土間下断熱材敷き	厚さ30mm 3種bA		336.0	m ²							
	小計											

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-3	地業工事	車寄せ棟 地業・鋼管杭地業					
	碎石事業	基礎下 (再生材)	1.5	m3			
	・鋼管杭地業						
	羽根付鋼管杭	φ 267.4×24m	4.0	set			
	無溶接接手	ECS-MJ (同等以上) φ 267.4	12.0	組			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-3	地業工事	多目的スペース棟 地業・鋼管杭地業					
	碎石事業	基礎下（再生材）	1.2	m3			
	碎石事業	土間下（再生材）	15.1	m3			
	・鋼管杭地業						
	羽根付鋼管杭	φ 267.4×24m	4.0	set			
	無溶接接手	ECS-MJ（同等以上） φ 267.4	12.0	組			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-4	鉄筋工事	本棟 躯体					
	異形鋼棒	SD295 D10	34.0	t			
	異形鋼棒	SD295 D13	40.5	t			
	異形鋼棒	SD295 D16	4.1	t			
	異形鋼棒	SD345 D19	4.2	t			
	異形鋼棒	SD345 D22	27.4	t			
	鉄筋加工組立	基礎配筋	106.0	t			
	鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	106.0	t			
	鉄筋ガス圧接	D19 -D19	66.0	か所			
	鉄筋ガス圧接	D22 -D22	863.0	か所			
	スリーブ補強	φ 100 既成品	31.0	か所			代価4-001
	スリーブ補強	φ 125 既製品	37.0	か所			代価4-002
	スリーブ補強	φ 150 既製品	10.0	か所			代価4-003
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-4	鉄筋工事	車寄せ棟 躯体					
	異形鋼棒	SD295 D10	2.3	t			
	異形鋼棒	SD295 D13	0.9	t			
	異形鋼棒	SD295 D16	0.2	t			
	異形鋼棒	SD345 D22	1.4	t			
	鉄筋加工組立	基礎配筋	4.6	t			
	鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	4.6	t			
	鉄筋ガス圧接	D22 -D22	40.0	か所			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-4	鉄筋工事	多目的スペース棟 躯体					
	異形鋼棒	SD295 D10	1.8	t			
	異形鋼棒	SD295 D13	1.1	t			
	異形鋼棒	SD295 D16	0.2	t			
	異形鋼棒	SD345 D22	1.4	t			
	鉄筋加工組立	基礎配筋	4.3	t			
	鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	4.3	t			
	鉄筋ガス圧接	D22 -D22	26.0	か所			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-5	コンクリート工事	本棟 躯体					
	生コンクリート (普通) (材料費)	普通18N/mm2 スランプ 18	20.4	m3			
	生コンクリート (普通) (材料費)	普通21N/mm2 スランプ 18	219.0	m3			
	生コンクリート (普通) (材料費)	普通27N/mm2 スランプ 18	518.0	m3			
	コンクリート構造体強度補正	+3N/mm2	620.0	m3			
	コンクリート構造体強度補正	+6N/mm2	117.0	m3			1階床
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 30m3/回程度	20.4	m3			
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度	236.0	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 100m3/回程度	518.0	m3			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	100m3/回以上	4.0	回			
	コンクリートポンプ 圧送基本料金	30m3以上 500m3/回未満	1.0	回			
	床枠上げコンクリート 生コンクリート (普通) (材料費)	普通21N/mm2 スランプ 18	16.8	m3			

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-5	コンクリート工事	車寄せ棟 躯体					
	生コンクリート (普通) (材料費)	普通18N/mm2 スランプ 18	1.3	m3			
	生コンクリート (普通) (材料費)	普通27N/mm2 スランプ 18	20.3	m3			
	コンクリート構造体強度補正	+3N/mm2	20.3	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 30m3/回程度	1.3	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 100m3/回程度	20.3	m3			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-5	コンクリート工事	多目的スペース棟 躯体					
	生コンクリート (普通) (材料費)	普通18N/mm2 スランプ 18	1.0	m3			
	生コンクリート (普通) (材料費)	普通21N/mm2 スランプ 18	16.7	m3			
	生コンクリート (普通) (材料費)	普通27N/mm2 スランプ 18	16.3	m3			
	コンクリート構造体強度補正	+3N/mm2	16.3	m3			
	コンクリート構造体強度補正	+6N/mm2	16.7	m3			1階床
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ 打設 30m3/回程度	1.0	m3			
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度	16.7	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 100m3/回程度	16.3	m3			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-6	型枠工事	本棟 躯体					
	型枠	普通合板型枠 基礎部	2,799.0	m ²			
	型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	2,799.0	m ²			
	止水板	非加硫ﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ系止水板 (反応接着型) スポンシル (鉄板	723.0	m			
	通気管	VP φ 75	37.0	か所			代価6-001
	通水管	VP φ 150半割	37.0	か所			代価6-002
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-6	型枠工事	車寄せ棟					
	型枠	普通合板型枠 基礎部	111.0	m ²			
	型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	111.0	m ²			
	小計						
1-6	型枠工事	多目的スペース棟					
	型枠	普通合板型枠 基礎部	128.0	m ²			
	型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	128.0	m ²			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-7	木工事	本棟 躯体					
	集成材	120～220 E 65-F 255	156.0	m3			
	集成材	二次接着 250・300・350	34.0	m			
	鉄筋	SD345 D-25 両端部面取・防錆処理品	1,567.0	m			
	鉄筋	SD345 D-19 両端部面取・防錆処理品	351.0	m			
	シール	シリコーン プライマー含む	1,172.0	m			
	エポキシ樹脂注入	ネジ切鉄筋部を含む	1,526.0	m			
	仮設用ラグ		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	工場加工費		190.0	m3			
	木材保護塗料材	VATON同等 CLT集成材専用保護材 1回塗 塗装手間含む	2,897.0	m ²			
	柱・間柱養生	工業用ラップ巻	516.0	m ²			
	柱頭柱脚エポキシ樹脂塗		132.0	本			
	加工図製作費		1.0	式			
	建方・シール・エポキシ注入	クリーニング含む	1.0	式			

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	残材処分費			190.0	m3							
	建方機器損料	注入ポンプ・攪拌機・雑資材		190.0	m3							
	揚重機	25 t ラフタークレーン		6.0	日							
	揚重機	50 t ラフタークレーン		13.0	日							
	仮設資材	安全保護具他		190.0	m3							
	消耗品・材材費			190.0	m3							
	法定福利費			1.0	式							
	小計											

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-7	木工事	下地材					
	土台材料	土台 米つが 防腐注入 KD 4.0m×12×12	3.6	m3			
	土台	施工手間	229.0	m			
	木材 羽柄材	正角材 すぎ 目視等級製材 SD25以下	27.0	m3			
	木材 羽柄材	正割材 杉	31.3	m3			
	構造材施工費	大工10人工	58.3	m3			
	土台用アンカーボルト	M12 L500	191.0	本			代価7-001
	土台用アンカーボルト	M16 L800	17.0	本			代価7-002
	外壁構造用合板張り	針葉樹合板 厚12 特類 2級C-D	788.0	m ²			代価7-003
	野地板張り	針葉樹合板 厚12 特類 2級C-D	2,175.0	m ²			代価7-004
	勾配天井木下地	天井下地 米つが 1等 野縁受け@900 野縁@455	391.0	m ²			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-7	木工事	造作					
	木製巾木	高さ100	238.0	m			
	腰壁羽目板張り	県産木材 杉 無節 巾105 厚さ12	202.0	m ²			
	腰壁木製見切り	パイン材 25×25	225.0	m			
	壁合板張り	しな1類 厚さ5.5 見掛け部	81.3	m ²			
	天井羽目板張り	県産木材 杉 無節 巾105 厚さ12	7.7	m ²			
	木製廻縁	米つが 30×30	11.5	m			
	木製額縁	パイン集成材 W150×D25	447.0	m			
	ステージ額縁	タモ集成材 W230 集成材 OSCL	12.7	m			代価7-005
	舞台幕ボックス	OSCL	13.5	m			EP-G塗装共準用
	木製カーテンボックス	120×105	135.0	m			
	ゴミ置場木製棚	棚2段 L1, 530+1, 150/D500	1.0	か所			代価7-006
	壁コーナーカート	タモ集成材 W60+60	15.0	m			
	受付カウンター	タモ集成材 W2, 350×D400 厚さ30 棚受ブラケット共	1.0	か所			代価7-007
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-8	防水工事	外部					
	建具周囲シーリング	MS-2 20×10	680.0	m			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-9	タイル・石工事	外部					
	床タイル張り	一般床タイル I 類無釉 150角タイル	13.4	m ²			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-9	タイル・石工事	内部					
	床タイル張り	一般床タイル I 類無釉 150角タイル	11.2	m ²			
	巾木タイル張り	一般床タイル I 類無釉 150角タイル H100	5.7	m			
	框花こう岩張り	50×20 本磨き 並級B	3.7	m			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
1-10	屋根及びとい工事	本棟										
	嵌合式立平葺き	カラーガルバリウム鋼板t4.0 足長吊子、棧か、裏張、		1,864.0	m ²							
		断熱材：発泡ポリスチレンt40共										
	下葺き材	改質アスファルトルーフィングt10		1,864.0	m ²							
	軒先納め	水切、面戸、唐草共		202.0	m							
	ケラバ納め	水切、面戸、下地材共		78.8	m							
	棟納め	棟包み、面戸、下地材共		7.6	m							
	頂部納め	頂部包み、面戸、下地材共		93.7	m							
	壁立上がり納め	雨押え、面戸、下地材共		105.0	m							
	壁捨て谷納め	雨押え、下地材 共		17.3	m							
	下り棟納め	下り棟包み、面戸、下地材共		6.0	m							
	谷納め	谷板、谷吊子共		13.5	m							
	端部幕板	W150程度		413.0	m							
	雪止め金具	亜鉛メッキアクリル塗装品 アングル共 @910		333.0	m							
	内樋	カラーガルバリウム鋼板両面塗装品 (落葉除け、補強材、樋受付金具		202.0	m							

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	落とし口	塩ビ既製品	32.0	か所			
	竖樋	ガルバリウム鋼板 φ114	133.0	m			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-10	屋根及びとい工事	車寄せ棟					
	嵌合式立平葺き	カラーガルバリウム鋼板t4.0 足長吊子、栈か、裏張、	200.0	m ²			
		断熱材：発泡ポリスチレンt40共					
	下葺き材	改質アスファルトルーフィングt10	200.0	m ²			
	軒先納め	水切、面戸、唐草共	30.0	m			
	ケラバ納め	水切、面戸、下地材共	26.7	m			
	棟納め	棟包み、面戸、下地材共	15.0	m			
	端部幕板	W150程度	56.7	m			
	雪止め金具	亜鉛メッキアクリル塗装品 アングル共 @910	58.4	m			
	内樋	カラーガルバリウム鋼板両面塗装品 (落葉除け、捕強材、樋受付金具	30.0	m			
	落とし口	塩ビ既製品	4.0	か所			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-10	屋根及びとい工事	多目的スペース棟					
	嵌合式立平葺き	カラーガルバリウム鋼板t4.0 足長吊子、棧か、裏張、	116.0	m ²			
		断熱材：発泡ポリスチレンt40共					
	下葺き材	改質アスファルトルーフィングt10	116.0	m ²			
	軒先納め	水切、面戸、唐草共	16.1	m			
	ケラバ納め	水切、面戸、下地材共	28.6	m			
	棟納め	棟包み、面戸、下地材共	8.1	m			
	端部幕板	W150程度	44.8	m			
	雪止め金具	亜鉛メッキアクリル塗装品 アングル共 @910	30.6	m			
	内樋	カラーガルバリウム鋼板両面塗装品 (落葉除け、補強材、樋受付金具)	16.1	m			
	落とし口	塩ビ既製品	2.0	か所			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-11	金属工事	外部					
	SUSタラップ	φ 22 W400	90.0	本			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-11	金属工事	内部					
	溶接金網	100×100 径6.0	83.7	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし@300	13.5	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり@450	135.0	m ²			
	ライニング部						
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり@450	87.9	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり@450	152.0	m ²			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 1200×2000程度	3.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 1800×2000程度	16.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 2900×2200程度	1.0	か所			代価11-001
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65形 扉等三方補強 3300×2200程度	2.0	か所			代価11-002
	軽量鉄骨壁下地開口補強	100形 扉等三方補強 1800×2000程度	40.0	か所			
	軽量金属フカ壁下地	UL工法同等 スタットピッチ303	2.4	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	LGS19形 下地張りあり フタコ1.5m未満 インサート含む	678.0	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	LGS19形 下地張りあり フタコ1.5m以上3.0m未満	162.0	m ²			
		インサート含む					

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	軽量鉄骨下がり壁下地	19形		77.1	m ²							
	SUSライニング膳板	SUS304 t=1.5 HL		1.0	式							別紙明細(1)
	厨房排水桝 サニタリトラフ全排水集水桝	SUSハスケット300角, 封水トラップ付 SUSグレーチング350角共		3.0	か所							代価11-025
	床下点検口	一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角		30.0	か所							
	壁点検口	450角 アルミ枠 額縁タイプ 鍵付		2.0	か所							
	天井点検口	450角 アルミ枠 額縁タイプ 450角		94.0	か所							
	天井点検口	600角 アルミ枠 額縁タイプ		14.0	か所							
	カーテンレール	SUS直付け ダブルレール		135.0	m							
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 150×150程度 ボート等切込み共		5.0	か所							
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 300×300程度 ボート等切込み共		21.0	か所							
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 450×450程度 ボート等切込み共		78.0	か所							
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 600×600程度 ボート等切込み共		37.0	か所							
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 900×900程度 ボート等切込み共		28.0	か所							
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19形 300×1200程度 ボート等切込み共		6.0	か所							
	小計											

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-12	左官工事	外部					
	建具周囲モルタル充填	防水モルタル	47.9	m			
	床モルタル塗り	木ごと 一般タイル下地 厚37	13.4	m ²			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-12	左官工事	内部					
	床コンクリート金ごて	直均し仕上	129.0	m ²			
	床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	11.2	m ²			
	建具周囲モルタル充填	モルタル	89.6	m			
	巾木モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	5.7	m			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-13	建具工事	アルミニウム建具					
	AW1	W2800×H2425	4.0	か所			
	AW2	W2800×H2425	4.0	か所			
	AW3	W2800×H2425	2.0	か所			
	AW4	W2800×H2425	1.0	か所			
	AW4	防火設備 W2800×H2425	1.0	か所			
	AW5	W2800×H2425	2.0	か所			
	AW6	W2800×H2425	1.0	か所			
	AW7	W1830×H2425	1.0	か所			
	AW8	防火設備 W3200×H1425	4.0	か所			
	AW9	W1830×H1425	1.0	か所			
	AW10	W1400×H1425	2.0	か所			
	AW11	W600×H1425	1.0	か所			
	AW12	W2000×H1425	4.0	か所			
	AW13	W1550×H1425	1.0	か所			

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	AW14		W1830×H2425	8.0		か所						
	AW15A		W1830×H2425	2.0		か所						
	AW15B		防火設備 W1550×H800	6.0		か所						
	AW16		W600×H500	6.0		か所						
	AW16		防火設備 W600×H500	4.0		か所						
	AW17		W1400×H700	27.0		か所						
	AW17		防火設備 W1400×H700	1.0		か所						
	AW18		W2000×H700	3.0		か所						
	AW19		W1000×H700	1.0		か所						
	AW20		W1600×H950	1.0		か所						
	AD1		W2900×H2000	1.0		か所						
	AD-1 エンジン装置			1.0		か所						
	AD2		W2900×H2000	1.0		か所						
	AD4		W900×H2000	1.0		か所						
	AD5		W1200×H2000	1.0		か所						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AD6	W650×H1500	1.0	か所			
	AG1	W1550×H550	2.0	か所			
	AG2	W1600×H700	2.0	か所			
	法定福利費		1.0	式			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-13	建具工事	鋼製建具					
	SD1	W1000×H2000	1.0	か所			
	SD2	W1000×H1900	8.0	か所			
	SD3	特定防火設備 W3000×H1500 耐熱強化ガラス t8共	1.0	か所			
	SD4	防火設備 W1600×H1000	4.0	か所			
	SD5	防火設備 W1600×H1000	1.0	か所			
	ADG-1	ステンレス防護柵 W750×H1000	2.0	か所			

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建具工事	軽量鋼製建具					
	LSD1	W1900×H1900	8.0	か所			
	LSD1	W1900×H1900 ガラリ付き	2.0	か所			
	LSD2	W1900×H1900	1.0	か所			
	LSD3	W2000×H1900	1.0	か所			
	LSD4	W850×H1900	1.0	か所			
	LSD5	W1000×H1900	1.0	か所			
	LSD6	W600×H1900	1.0	か所			
		軽量鋼製ハンガー戸 (法定福利費共)					
	LHD1	W1700×H1900	1.0	か所			
	LHD2	W1600×H1900	1.0	か所			
	LHD3	W1000×H1900	1.0	か所			
	LHD4	W2800×H2425	2.0	か所			
	LHD5	W1000×H1900	6.0	か所			
	LHD6	W1000×H1900	6.0	か所			

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	LHD7	W1150×H1900	1.0	か所			
	LHD8	W1150×H1900	5.0	か所			
	LHD9	W1000×H1900	1.0	か所			
	LHD10	W1000×H1900	2.0	か所			
	LHD11	W1000×H1900	4.0	か所			
	LHD12	W1000×H1900	3.0	か所			
	LHD13	W1000×H1900	2.0	か所			
	LHD14	W1000×H1900	1.0	か所			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-13	建具工事	移動間仕切					
	LSDW-1	W7640×H2450	4.0	か所			
	法定福利費	移動間仕切	1.0	式			
		トイレブース					
	TB1	W1200+780×H1200	3.0	か所			
	TB2	W1490+780×H1900	5.0	か所			
	TB3	W1200+780×H1200	1.0	か所			
	TB4	W1920×1900	1.0	か所			
	TB5	W900×H2200	1.0	か所			
	TB6	W2800×H1900	1.0	か所			
	TB7	W1840×H1900	1.0	か所			
	TB8	W1700×H1900	1.0	か所			
	法定福利費	トイレブース	1.0	式			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
1-13	建具工事		ガラス・その他									
	複層ガラス		TL5+A12+TL5 2.0㎡以下	136.0		㎡						代価13-001
	複層ガラス		FL5+A12+FL5 2.0㎡以下	52.0		㎡						
	複層ガラス		TL5+A6+PW6.8 2.0㎡以下	12.6		㎡						代価13-002
	強化ガラス		厚さ5 2.0㎡以下	21.3		㎡						
	強化ガラス		厚さ4 特寸1.8㎡以下	17.5		㎡						
	網入り板ガラス		PW6.8 2.18㎡以下	4.1		㎡						
	ガラスとめシーリング		シリコーン系 両面	1,196.0		m						
	WD-1		片引き 格子入り框戸 杉材 W1930×H1975 枠共	12.0		か所						
	建具周囲ロックール充填		防火設備周囲充填	9.4		m						
	小計											

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-14	塗装工事	内部					
	壁 木部OSCL塗装	工程A種 素地B種 目止め着色共	202.0	m ²			
	壁見切り木部OSCL塗装 (細幅)	工程A種 素地B種 目止め着色共	225.0	m			
	壁 木部CL塗り	工程B種 素地B種共	81.3	m ²			
	壁 EP-G塗装	ポर्ट面 一般部 工程B種 素地B種共	1,355.0	m ²			
	壁 EP-G塗装	ケイ酸カルシウム板面 一般部 工程B種 素地B種共	37.4	m ²			
	天井 EP-G塗装	ポर्ट面 見上部 工程B種 素地B種共	99.2	m ²			
	木製額縁 CL塗装 (細幅)	工程B種 素地B種共	447.0	m			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-15	内外装工事	外部					
	外壁① 窯業系サイディング (木調)	厚さ16 シリコンアクリルエマルジョン塗装 ニチハ：MG・オヘアシリーズ 同等品	196.0	m ²			代価15-001
	外壁② 窯業系サイディング (フラット)	厚さ14 シリコンアクリルエマルジョン塗装 ニチハ：MG・オヘアシリーズ 同等品	454.0	m ²			代価15-002
	外壁③ 窯業系サイディング	厚さ14 無塗装品 トステム：AT-WALL 14FW同等品	102.0	m ²			代価15-003
	外壁③ 砂壁状意匠性塗材		102.0	m ²			
	土台水切り	塗装ガルバリウム鋼板 厚さ0.4	215.0	m			
	腰壁水切り	塗装ガルバリウム鋼板 厚さ0.4	187.0	m			
	透湿防水シート貼り	ブチルテープ 貼り共	788.0	m ²			
	高性能グラウスール	防湿気密フィルム付き 厚さ105	788.0	m ²			
	軒天井 パルプ繊維混入セメント板	厚さ14 塗装品	130.0	m ²			
	軒天井 パルプ繊維混入セメント板	厚さ12 塗装品	896.0	m ²			
	軒天井通気見切り	45分準耐火構造	149.0	m			
	軒天井通気見切り	30分準耐火構造	248.0	m			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
1-15	内外装工事		内部									
	床セルフレベリング	厚3	セメント系	450.0		m ²						
	床セルフレベリング	厚10	セメント系	576.0		m ²						
	床セルフレベリング	厚15	セメント系	87.5		m ²						
	アンダーレイシート貼	床衝撃緩和シート G値100以下 厚5.0	多湿部	272.0		m ²						代価15-004
	長尺塩ビシート貼	厚さ2.0 マーブル F S 多湿部 溶接工法		89.4		m ²						
	長尺塩ビシート貼 (抗菌)	厚さ2.0 マーブル F S 多湿部 溶接工法		255.0		m ²						
	長尺塩ビシート貼 (防汚・防滑)	厚さ2.5 マーブル F S 多湿部 溶接工法		21.2		m ²						代価15-005
	長尺塩ビシート貼 (抗菌・防滑)	厚さ2.0 マーブル F S 多湿部 溶接工法		102.0		m ²						代価15-006
	長尺塩ビシート貼 (抗菌・防滑・屋外用)	厚さ2.5 マーブル F S 多湿部 溶接工法		3.4		m ²						代価15-005
	発泡複層塩ビシート (抗菌・衝撃吸収・重歩行)	厚さ6.0 木目調 H S 多湿部 溶接工法		235.0		m ²						代価15-007
	天然化粧複層フローリング	厚さ15 A種 かば		450.0		m ²						
	硬質骨材練込防滑シート	厚さ2.0		95.5		m ²						代価15-008
	床暖房上張り合板	床暖房合板保護合板 針葉樹合板 厚12.0		230.0		m ²						代価 7-004準用
	床耐水合板貼	厚さ12.0 二重貼り		84.3		m ²						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	木下地+構造用合板	厚さ24.0		27.2	m ²						代価15-009	
	履替えスペース床見切り	幅40 厚2.0		31.9	m							
	SUS床見切り			2.1	m							
	ソフト巾木	高さ60		263.0	m							
	長尺塩ビシート貼立上 (抗菌・防滑・屋外用)	厚さ2.0 マーブル H200 F S 多湿部 溶接工法		6.5	m							
	硬質骨材練込防滑シート立上	厚さ2.0 H300		78.1	m						代価15-008	
	外周部内壁 壁石膏ボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 木下地 突付 下張りGB-R12.5下張共		540.0	m ²							
	壁石膏ボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製下地 突付 下張りGB-R12.5下張共		319.0	m ²							
	壁石膏ボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製下地 突付 下張りGB-R12.5下張共		333.0	m ²							
	壁石膏ボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 木下地 突付 下張りGB-R12.5下張共		4.9	m ²							
	壁石膏ボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製下地 突付		26.9	m ²							
	乾式LGS間仕切	軽量鉄骨壁下地100形 下張りあり GB-F厚12.5+GB-F厚12.5 (両面)		8.2	m ²						代価15-010	
	W-A 一時間耐火間仕切	軽量鉄骨壁下地100形 下張りあり GB-F厚12.5+GB-F厚12.5 (両面)		423.0	m ²						代価15-010	
	W-B 一時間耐火間仕切	軽量鉄骨壁下地100形 下張りあり GB-F厚12.5+GB-R-H厚9.5 (両面)		70.3	m ²						代価15-011	
	W-C 一時間耐火間仕切	軽量鉄骨壁下地65形 下張りあり GB-F厚12.5+GB-F厚12.5 (両面)		125.0	m ²							

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	W-D 一時間耐火間仕切	軽量鉄骨壁下地65形 下張りあり	GB-F厚12.5+GB-R-H厚9.5 (両面)	27.8	m ²							
	W-E 一時間耐火間仕切	木製間仕切下地	GB-F厚12.5+GB-F厚12.5 (両面)	144.0	m ²							代価15-012
	耐火壁四周耐火シール	両面施工		1,041.0	m							
	壁グラスウール充填	厚さ100		65.5	m ²							
	壁グラスウール充填	厚さ50		91.0	m ²							
	壁化粧ケイ酸カルシウム張り	厚さ6.0 比重0.8程度		327.0	m ²							
	化粧ケイ酸カルシウム張り壁見切り			141.0	m							
	壁ケイ酸カルシウム板張り	タイプ2 (ノンス) 0.8FK 厚さ6 突付け		37.4	m ²							
	天井石膏ボード張り (GB-D)	厚9.5 準不燃 鋼製、木下地 突付 下張りGB-F12.5下張共		11.6	m ²							代価15-013
	天井岩綿吸音板張り (DR)	厚9.0 不燃 鋼製、木下地 突付 下張りGB-F12.5下張共		1,112.0	m ²							代価15-014
	天井強化石膏ボード張り (GB-F)	厚12.5 不燃 鋼製、木下地 突付		107.0	m ²							代価15-015
	天井ケイ酸カルシウム板張り	タイプ2 (ノンス) 0.8FK 厚さ6 突付け		99.2	m ²							
	天井下がり壁 強化石膏ボード張り (GB-F)	厚12.5 不燃 鋼製下地 突付		77.1	m ²							厚15準用
	天井廻縁	塩化ビニル製		1,515.0	m							
	下がり壁見切り	塩化ビニル製		92.5	m							

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井グラスウール充填	厚さ100	116.0	m ²			
	天井グラスウール充填	厚さ105	51.8	m ²			
	ピット内部 硬質ウレタンフォーム吹付	厚さ30	1,075.0	m ²			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-16	ユニット工事	外部					
	・サイン工事						
	A 館名表示(箱文字)※11文字	H110	1.0	ヶ所			
	A 館名表示(箱文字)※9文字	H150	1.0	ヶ所			
	C 駐車場看板	W450×H600	1.0	ヶ所			
	H 駐車場看板	W400×H400	1.0	ヶ所			
	I 館名表示(館銘)	W600×H600	2.0	ヶ所			
	J 定礎板	W600×H600	1.0	ヶ所			
	L 防火水槽表示	W575×H1500	1.0	ヶ所			
	M アイトリング禁止標識	W700×G250	3.0	ヶ所			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
1-16	ユニット工事		内部									
	ピクチャーレール		フック1m/個共	215.0		m						
	物干し金物 CL-A		昇降式室内用物干 直付 操作棒共 L=1740	42.0		か所						代価16-001
	物干し金物 CL-B		昇降式室内用物干 直付 操作棒共 L=1340	2.0		か所						代価16-002
	間仕切カーテンレール		固定吊棒タイプH=500	2.2		m						
	可動梯子		アルミ製ロフトステップ L=3431	1.0		か所						
	ベビーシート		TOTO:YKA25N同等品	1.0		か所						代価16-003
	幼児用床自立大便器用手摺		TOTO:YYB10P2S同等品	6.0		か所						代価16-004
	幼児用壁付け大便器用手摺		I型固定手摺 樹脂皮膜タイプ	7.0		か所						
	小便器用手摺		樹脂被覆タイプ	2.0		か所						
	幼児小便器用汚垂石		TOTO:AB545KA同等品	9.0		か所						代価16-005
	消火器ボックス		半埋込型 スチール製 既製品 MHESD-R同等品	7.0		か所						代価16-006
	消火器ボックス		全埋込型 スチール製 既製品 MHED-R-P1同等品	1.0		か所						代価16-007
	消火器		粉末ABC型 10形	6.0		本						
	消火器		強化液 3型	2.0		本						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	便所 手洗カウンター		MK45同等品 鑑共	2.0		か所						代価16-008
	幼児用トイレ 洗面器・吊収納		洗面器：KMV112AGW1 メラニキビネット：YEC147TH3B	1.0		か所						代価16-009
			メラニ吊収納：YEK147TH1B 上記同等品 鑑共									
	流し台①		流し台：GK-S-105SYNR コンロ台：GK-K-60KLBL	1.0		か所						代価16-010
			吊戸棚：GK-AM-105ZBR 上記同等品									
	流し台②		流し台：GK-S-120MYTRBL 吊戸棚：GK-AM-120ZBL	1.0		か所						代価16-011
			上記同等品									
	ふとん収納台①		ふとん収納ワゴン(ワイト)同等品 950×800×H1600 カバー付	2.0		台						
	ふとん収納台②		ふとん収納台N同等品 1800×720×H1600 カバー付	4.0		台						
	ふとんワゴン		900×650×H800 カバー付	2.0		台						
	保育室掲示板 (マグネットボード)		不燃マグネットボード同等品 W1300×H1450 4方木額縁共	8.0		か所						代価16-012
	保育室掲示板 (マグネットボード)		不燃マグネットボード同等品 W1600×H900 4方木額縁共	2.0		か所						代価16-013
	保育室掲示板 (マグネットボード)		不燃マグネットボード同等品 W1000×H900 4方木額縁共	2.0		か所						代価16-014
	ホワイトボード (ホーロー白板)		1800×H900 アルミ枠	8.0		か所						
	SK フック掛フック		杉田エース： 座付回転帽子掛同等品	1.0		か所						代価16-015

[illegible]

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	・家具工事						
	FU-01	職員用下足入れ	1.0	ヶ所			
	FU-02a	掃除用具入れ・収納戸棚	1.0	ヶ所			
	FU-02b	掃除用具入れ・収納戸棚	1.0	ヶ所			
	FU-03a	園児・職員用流し台・吊戸棚	1.0	ヶ所			
	FU-03b	園児・職員用流し台・吊戸棚	1.0	ヶ所			
	FU-04	園児用下足入れ	2.0	ヶ所			
	FU-05	流し台・吊戸棚	1.0	ヶ所			
	FU-06a	吊戸棚	1.0	ヶ所			
	FU-06b	吊戸棚	1.0	ヶ所			
	FU-06c	吊戸棚	1.0	ヶ所			
	FU-06d	吊戸棚	1.0	ヶ所			
	FU-06e	吊戸棚	1.0	ヶ所			
	FU-06f	吊戸棚	1.0	ヶ所			
	FU-06g	吊戸棚	1.0	ヶ所			

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	FU-06h		吊戸棚	4.0		ヶ所						
	FU-07a		園児用ロッカー・園児・ 職員用流し台・掃除用具入れ	1.0		ヶ所						
	FU-07b		園児用ロッカー・園児・ 職員用・流し台・掃除用具入れ	1.0		ヶ所						
	FU-08		園児用下足入れ	2.0		ヶ所						
	FU-09a		掃除用具入れ・園児用ロッカー 職員用机・収納棚・カウンター収納	1.0		ヶ所						
	FU-09b		掃除用具入れ・園児用ロッカー・ 職員用机・収納棚・カウンター収納	1.0		ヶ所						
	FU-10a		掃除用具入れ・園児用ロッカー 職員用机・収納棚・カウンター収納	3.0		ヶ所						
	FU-10b		掃除用具入れ・園児用ロッカー 職員用机・収納棚・カウンター収納	3.0		ヶ所						
	FU-11a		職員・園児用手洗流し台・吊戸棚	2.0		ヶ所						
	FU-11b		職員・園児用手洗流し台・吊戸棚	2.0		ヶ所						
	FU-11c		職員・園児用手洗流し台・吊戸棚	2.0		ヶ所						
	FU-11d		職員・園児用手洗流し台・吊戸棚	2.0		ヶ所						
	FU-12		長靴入れ	2.0		ヶ所						
	FU-13		折りたたみハイローベッド	1.0		ヶ所						
	FT-01		下足入れ	1.0		ヶ所						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	FT-02a		下足入れ	1.0		ヶ所						
	FT-02b		下足入れ	8.0		ヶ所						
	FT-03		本棚+ベンチ	1.0		ヶ所						
	FT-04		受付カウンター	1.0		ヶ所						
	・サイン工事											
D	総合案内板		W700×H1200	1.0		ヶ所						
E	平付型室内札(クラス)		W200×H200	12.0		ヶ所						
F	平付型室内札		W200×H200	25.0		ヶ所						
G	バックヤードサイン(大)		H50	21.0		ヶ所						
K	衝突防止シート※8枚1組		H100	32.0		ヶ所						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	・ 厨房設備											
	1. シンク付テーブル	W1200×D600×H850		1.0		ヶ所						
	2. 検食用冷凍ストッカー	VF-K120W		1.0		ヶ所						
	3. 掃除用具入れ	W500×D500×H1800		1.0		ヶ所						
	4. 包丁まな板殺菌庫	USC-2		1.0		ヶ所						
	5. 冷凍庫	HF-75B-L		1.0		ヶ所						
	6. 冷蔵庫	HR-150B-ML		1.0		ヶ所						
	7. テーブル	W600×D750×H850		1.0		ヶ所						
	8. 上棚	W600×D350		1.0		ヶ所						
	9. 3槽シンク	W1500×D750×H850		1.0		ヶ所						
	10. パイプ棚	W1500×D350		1.0		ヶ所						
	11. テーブル	W1200×D750×H850		1.0		ヶ所						
	12. 上棚	W1200×D350		1.0		ヶ所						
	13. 移動台	W750×D600×H850		1.0		ヶ所						
	14. 戸棚	W1500×D750×H1800		1.0		ヶ所						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
15.	シェルフ (4段)	LS1820-19		1.0		ヶ所						
16.	シェルフ (4段)	LS1520-19		1.0		ヶ所						
17.	冷蔵庫	HR-120B-ML		1.0		ヶ所						
18.	ガス回転釜	DGK-30JSH-DRS		1.0		ヶ所						
19.	スチームコンベクションオーブン	CSXH-EW61-Tトク		1.0		ヶ所						
20.	1槽シンク	W750×D750×H850		1.0		ヶ所						
21.	ローレンジ	XY-675L2		1.0		ヶ所						
22.	ガステーブル	XY-1575T		1.0		ヶ所						
23.	テーブル	W550×D750×H850		1.0		ヶ所						
24.	濾過機付ガスフライヤー	CF3-GD27L-R		1.0		ヶ所						
	廃油ホース			1.0		ヶ所						
25.	テーブル	W900×D750×H850		1.0		ヶ所						
26.	ガス炊飯器	RR-300C		2.0		ヶ所						
27.	移動台	W750×D600×H850		2.0		ヶ所						
28.	2槽シンク	W1200×D750×H850		1.0		ヶ所						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
29.	テーブル	W1500×D600×H850	2.0	ヶ所								
30.	上棚	W1350×D500	1.0	ヶ所								
31.	戸棚付作業台	W1500×D600×H850	2.0	ヶ所								
32.	2槽シンク	W900×D600×H850	1.0	ヶ所								
33.	ガステーブルコンロ	MOZK064	1.0	ヶ所								
34.	置台	W900×D600×H850	1.0	ヶ所								
35.	冷蔵コールドテーブル	RT-120SNJ-ML	1.0	ヶ所								
36.	電子レンジ	NE-711GV	1.0	ヶ所								
37.	包丁まな板殺菌庫	USC-2	1.0	ヶ所								
38.	戸棚	W1500×D750×H1800	1.0	ヶ所								
39.	消毒保管機	ISC-S10JW-EF	1.0	ヶ所								
40.	シャッター式配膳車	JCSB36R	2.0	ヶ所								
41.	配膳ワゴン	W1050×D540×H910	3.0	ヶ所								
42.	ソイルドテーブル	W1800×D750×H850	1.0	ヶ所								
43.	食器洗浄機	ND-8TG	1.0	ヶ所								

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	44. クリーンテーブル		W1200×D750×H850	1.0		ヶ所						
	45. ラックシェルフ		W1050×D4000	1.0		ヶ所						
	46. シェルフ (4段)		LS610-19	1.0		ヶ所						
	47. 消毒保管機		ISC-W20JW-EHF-SP	1.0		ヶ所						
	食器箆 大		KG-LS	24.0		ヶ所						
	48. 消毒保管機		ISC-W30JW-EHF-SP	1.0		ヶ所						
	食器箆 大		KG-LS	36.0		ヶ所						
	運搬費			1.0		式						
	搬入据付費			1.0		式						
	試運転調整費			1.0		式						
	諸経費			1.0		式						
	小計											

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外構工事						
2-1	構内排水工事						
	現場打ち集水桝	450×450 H450 ゴム蓋	33.0	か所			代価 外-001
	現場打ち集水桝 (市道内)	450×450 H450 鋼製細目グレーチング®@15	3.0	か所			代価 外-002
		(ボルト固定) T-25					
	現場打ち集水桝	450×450 H450 鋼製細目グレーチング®@15	3.0	か所			代価 外-003
		(ボルト固定) T-20					
	既製集水桝	600×600 H600 鋼製細目グレーチング®@15	1.0	か所			代価 外-004
		(ボルト固定) T-20					
	現場打ちU形側溝	300×300 ゴム蓋(歩行用)	154.0	m			代価 外-005
	現場打ちU形側溝	300×300 ゴム蓋(T-2)	4.9	m			代価 外-006
	現場打ちU形側溝	300×300 鋼製細目グレーチング®@15	163.0	m			代価 外-007
		(ボルト固定) T-20					
	現場打ちU形側溝 (市歩道)	300×400 鋼製細目グレーチング®@15	6.0	m			代価 外-008
		(ボルト固定) T-25					

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	現場打ちU形側溝	200×200 鋼製細目グレーチング @15	歩行用	15.8	m						代価 外-008-1	
	ボックス暗渠	300×300	横断用	3.3	m						代価 外-009	
	小計											

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
2-2	構内舗装工事											
	アスファルト舗装 (透水性・車道)	アスファルト混合物・路盤材共再生RC A-5-15-10 2500m ² 未満 県北		2,116.0		m ²						
	スロープ部真空コンクリート舗装	車道C-15-15(溶接金網共) 再生クラッシュラン		62.8		m ²					代価 外-010	
		真空コンクリートパネ工法 円型滑り止め										
	客土	畑土程度 残土処理共		91.5		m ³						
	ダスト舗装	グリーントップコート同等品		1,736.0		m ²						
	砕石敷	砕石敷 (6号) 下層:防草シート敷設		127.0		m ²					代価 外-011	
	防滑模様付き塗床	ラ克蘭HG同等品 コンクリート下地 鋳塗り仕上		271.0		m ²					代価 外-012	
	ゴムチップ舗装	佐藤渡辺:ラブリチップ 同等品 厚さ10~15 コンクリート下地		60.1		m ²						
	コンクリート直均し仕上	はけ引き		38.2		m ²						
	市車道 アスファルト舗装復旧 (再生密粒)	アスファルト混合物・路盤材共再生RC A-5-15 人力 県北		3.6		m ²						
	市歩道 アスファルト舗装復旧 (再生密粒)	アスファルト混合物・路盤材共再生RC A-3-10 人力 県北		21.1		m ²						
	土留め	RC造 H450		58.4		m					代価 外-027	
	土留め	RC造 H450~550		50.0		m					代価 外-028	
	土留め	RC造 H550~650		85.8		m					代価 外-029	

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	土留め	RC造	H650	9.7	m						代価 外-030	
	地先境界ブロック	再生クラッシュラン	9-11-7	218.0	m							
	歩車道境界ブロック	再生クラッシュラン	9-11-6	91.1	m							
	地先境界ブロックC種	再生クラッシュラン		28.5	m							
	誘導用及び注意喚起用床材	I 類	無釉 300角	11.9	m ²							
	タイヤ止め	W600D190×H115	コンクリート製	71.0	組							
	駐車区画線設置	「軽」	マーク	4.0	か所						代価 外-031	
	駐車区画線設置	車いす使用者駐車場サイン	ゼブラゾーン+車いすマーク	2.0	か所						代価 外-032	
	駐車区画線設置	溶融式 昼間 豪雪無 制約無	白線 実線W100	777.0	m						実線15cm準用	
	駐車区画線設置	溶融式 昼間 豪雪無 制約無	白線 実線W200	29.0	m							
	歩行者通路区画線設置	溶融式 昼間 豪雪無 制約無	白線 実線W100	147.0	m						実線15cm準用	
	歩行者通路区画線設置	溶融式 昼間 豪雪無 制約無	白線 実線W150	95.9	m							
	河川側隣地 コンクリート舗装	歩道C-10-10(溶接金網共)	路盤材共 クラッシュラン 人力	190.0	m ²							
	小計											

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
2-3	囲障工事											
	アルミ縦格子フェンス	H=1,500 四国化成:EAF3型同等品		248.0	m							
	アルミ縦格子フェンス	H=1,800 四国化成:EAF3型同等品		35.0	m							
	木目調縦格子フェンス	H=1,800 傾斜直線部 L=36.5m 四国化成:GTF3型同等品		1.0	式							
	木目調縦格子フェンス	H=1,800 四国化成:GTF3型同等品		49.5	m							
	アルミ縦格子フェンス両開き門扉	H=1,800 四国化成:EAF3型同等品		1.0	か所							
	アルミ縦格子フェンス両開き門扉	H=1,500 四国化成:EAF3型同等品		4.0	か所							
	アルミ縦格子フェンス片開き門扉	H=1,500 四国化成:EAF3型同等品		1.0	か所							
	②西面側両引き門扉	W6000 H=1800 四国化成:SR1型同等品		1.0	か所							
	②西面側門塀	RC造 複層塗材E 外装モザイクタイル共		1.0	式							別紙明細(14)
	③④南西・南東側片引き門扉	W5500 H=1800 テンキー電気錠 四国化成:SR1型同等品		2.0	か所							
	③西面側門塀	RC造 複層塗材E 外装モザイクタイル 大型SUSポスト共		1.0	式							別紙明細(15)
	④西東側門塀	RC造 複層塗材E 外装モザイクタイル共		1.0	式							別紙明細(16)
	⑤南東側保護者出入口 門塀・階段周り			1.0	式							別紙明細(17)
	⑥園舎玄関脇保護者出入口 片開き門扉	W1500 H1800 テンキー電気錠 四国化成:GTM3型同等品		1.0	か所							

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	②⑥園舎玄関脇保護者出入口 門塀		1.0	式			別紙明細(18)
	②⑦園舎玄関アプローチ・スロープ		1.0	式			別紙明細(19)
	西面道路 ⑥車両進入防止柵	固定式 W1500 H=800 四国化成:レコボールS EK10同等品	4.0	か所			
	南面通路 ⑦車両進入防止柵	脱着式 H=794 鍵付き 四国化成:レコボールSDKT130T同等品	4.0	本			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
2-4	遊具・付属建物・植栽等											
	屋外倉庫①②	棟数 2	5,370×3,650 H2,485/2,430	1.0		式						別紙明細(2)
	屋外倉庫③④	棟数 2	3,690×2,810 H2,485/2,430	1.0		式						別紙明細(3)
	プロパンボンベ庫	既製品	3,954×1,000 H2,280	1.0		式						別紙明細(4)
	屋外プール	RC造 プール用ウレタン塗装 縦格子アルミフェンスH1500・扉共		1.0		式						別紙明細(5)
	屋外プール日よけ			1.0		式						
	すな場	4.0×4.0m コンクリート枠弾性ゴムチップ製砂場枠共		1.0		式						別紙明細(6)
	すな場日よけ			1.0		式						
	滑り台(乳児用)	こぞうの滑り台 基礎共		1.0		式						別紙明細(7)
	滑り台(幼児用)	中型滑り台 基礎共		1.0		式						別紙明細(8)
	ブランコ	安全ソフトブランコ台:2 背付き:2 基礎共		1.0		式						別紙明細(9)
	鉄棒	基礎共		1.0		式						別紙明細(10)
	築山	ヒューム管独立気泡ポリエチレン発泡体貼 黒土 ノシバ張り共		1.0		か所						代価 外-013
	フックボール	H=8.0m 1本 FP-8U同等品 基礎共		1.0		式						別紙明細(11)
	手洗い・地流し	手洗いL2500+地流しL1500 I類タイル・排水グレーチング細MW200共		3.0		か所						代価 外-014

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	中継ポンプ槽廻り擁壁ピット	2500×2500×H3455 密閉型マンホール SUSタラップ 共	1.0	式								別紙明細(12)
	受変電設備基礎	4500×2700 H=400	1.0	か所								代価 外-015
	AC室外機基礎	EHP1-1 1400×700 H300	2.0	か所								代価 外-016
	AC室外機基礎	EHP1-2 2300×560 H300	3.0	か所								代価 外-017
	AC室外機基礎	EHP1-3・1-4 4300×700 H300	2.0	か所								代価 外-018
	AC室外機基礎	EHP1-5・1-6 3500×700 H300	2.0	か所								代価 外-019
	AC室外機基礎	EHP1-11・1-12 2300×560 H300	3.0	か所								代価 外-020
	AC室外機基礎	EHP1-9・1-10 4300×400 H300	2.0	か所								代価 外-021
	AC室外機基礎	EHP1-7・1-8 2000×560 H300	3.0	か所								代価 外-022
	屋外掲示板	W1160×H1060 SPK-1同等品	2.0	か所								代価 外-023
	防火水槽		1.0	基								別紙明細(13)
	既存記念碑移設	加須下高柳工業団地完成記念 6250×2000×H2000	1.0	か所								代価 外-024
	廃棄物収納庫	W2330×D600×H1400 四国化成:ゴミストッカーPS同等品	1.0	か所								

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	植付 (中低木)	樹高 200～300cm未満 人力 ソメイヨシノ H2.5 C0.10 W0.8	5.0	本			代価 外-025
	植付 (中低木)	樹高 50cm未満 人力 ヒトデラツツジ H0.3 W0.3	1,335.0	本			代価 外-026
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	既存建物解体工事						
3-1	建物撤去	・ 便所解体					
	地業とりこわし	砕石	1.1	m ³			
	無筋コンクリートとりこわし	捨てコンクリート 厚さ200mm未満	1.2	m ³			
	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機	5.5	m ³			
	鉄骨軸組とりこわし	機械 (集積共)	1.2	t			
	屋根とりこわし	亜鉛メッキ	21.1	m ²			天井仕上準用
	外壁とりこわし	タイルパネル撤去	43.6	m ²			間仕切壁仕上準用
	床タイル撤去		14.1	m ²			床ビニル準用
	内壁とりこわし	タイルパネル撤去	48.8	m ²			間仕切壁仕上準用
	開口部とりこわし	SUS引き戸	1.0	か所			
	トイレブースとりこわし		14.1	m ²			
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m ³	1.0	往復			

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	建物撤去		・ 四阿(東屋)									
	地業とりこわし		砕石	0.3		m3						
	無筋コンクリートとりこわし		捨てコンクリート 厚さ200mm未満	0.1		m3						
	コンクリートとりこわし		RC造 基礎部 圧砕機	0.8		m3						
	鉄骨軸組とりこわし		機械(集積共)	0.5		t						
	屋根とりこわし		下地共	9.4		m ²						木造床組準用
	コロアルタイル撤去		アスベスト含有	9.4		m ²						天井材一重張準用
	天井とりこわし			9.4		m ²						
	小計											

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
3-2	外構撤去											
	アスファルトとりこわし-1	園路 表層厚さ50	機械 集積・積込み共	249.0		m ²						
	ブロック舗装とりこわし	インターロッキングブロック厚さ60	機械 集積・積込み共	174.0		m ²						
	コンクリート舗装とりこわし	厚さ70	機械 集積・積込み共	126.0		m ²						
	アスファルトとりこわし-2	駐車増 表層厚さ50	機械 集積・積込み共	391.0		m ²						
	舗装路盤材とりこわし	再生ク래ッシュ厚さ150	機械 集積・積込み共	940.0		m ²						
	縁石とりこわし	インターロッキング 200×100 基礎共	機械 集積・積込み共	110.0		m					代価 撤-001	
	ウォール 1 とりこわし	無筋C造 W400 H=400 基礎共	機械 集積・積込み共	14.3		m					代価 撤-002	
	ベンチAとりこわし	木製1800×380 基礎共	機械 集積・積込み共	5.0		か所					代価 撤-003	
	水飲み-1とりこわし	PCコンクリート製 基礎、柵共	機械 集積・積込み共	1.0		基					代価 撤-004	
	車止めとりこわし	鋼管 φ60.5 1000×650 基礎共	機械 集積・積込み共	1.0		基					代価 撤-005	
	ポストコーンとりこわし	樹脂製 φ80 H650	機械 集積・積込み共	1.0		基					代価 撤-006	
	園名板とりこわし	コンクリート製 文字:御影石 W900 D100/250 H600		1.0		基					代価 撤-007	
		機械 集積・積込み共										
	防火水槽とりこわし	水槽本体:6606×3406×H2606 給管投入孔 φ905×2共		1.0		基					代価 撤-013	

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	・植栽伐採伐根						
	伐採	低木 幹周15cm未満	255.0	本			
	伐採・伐根	幹周25～40cm未満	1.0	本			
	伐採・伐根	幹周40～60cm未満	3.0	本			
	伐採・伐根	幹周60～80cm未満	7.0	本			代価 撤-008
	伐採・伐根	幹周80～100cm未満	14.0	本			代価 撤-009
	伐採・伐根	幹周1.4～1.8m未満	6.0	本			代価 撤-010
	伐採・伐根	幹周1.8～2.0m未満	7.0	本			代価 撤-011
	伐採・伐根	幹周2.0～2.2m未満	4.0	本			代価 撤-012
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	建設副産物処理費						
4-1	積込						
	撤去材積込	コンクリート類	220.0	m3			
	撤去材積込	内装材類	270.0	m3			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4-2	運搬						
	撤去材運搬	コンクリート類	42.9	m3			
	撤去材運搬	アスファルト類	32.0	m3			
	撤去材運搬	がれき類	145.0	m3			
	撤去材運搬	木くず	248.0	m3			
	撤去材運搬	廃プラスチック類	1.1	m3			
	撤去材運搬	混合廃棄物	16.4	m3			
	撤去材運搬	ガラス及び陶器類	1.1	m3			
	撤去材運搬	金属くず	2.8	m3			
	撤去材運搬	石綿含有産業廃棄物 (安定型)	0.1	m3			
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 19.5Km以下 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間無し	2,485.0	m3			
	小計						

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4-3	処分						
	撤去材処分費	コンクリート類	42.9	m3			
	撤去材処分費	アスファルト類	32.0	m3			
	撤去材処分費	がれき類	145.0	m3			
	撤去材処分費	木くず	248.0	m3			
	撤去材処分費	廃プラスチック類	1.1	m3			
	撤去材処分費	混合廃棄物	16.4	m3			
	撤去材処分費	ガラス及び陶器類	1.1	m3			
	撤去材処分費	金属くず	2.8	m3			
	撤去材処分費	石綿含有産業廃棄物 (安定型)	0.1	m3			
	建設発生土処分費	UCR	2,485.0	m3			
1-8	有価物売却費						
	鉄くず	H2	-3.2	t			
	小計						(うち処分費)

積算書書式 3 (細目別内訳)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	衛生器具設備工事						
5-1	衛生陶器・水栓設置工事						
	大便器	フラッシュタンク、ウォシュレット、 二連紙巻器	10.0	台			
	大便器（幼児用）	フラッシュバルブ、暖房便座	14.0	台			
	小便器	床排水	1.0	台			
	小便器（幼児用）	壁排水	9.0	台			
	幼児用マルチシンク	レバー水栓	4.0	台			
	マルチシンク	立水栓	7.0	台			
	洗面器	立水栓	5.0	台			
	手洗器	立水栓	1.0	台			
	洗濯機パン	排水トラップ込	6.0	台			
	洗濯機用水栓		6.0	台			
	幼児用シャワーパン		4.0	台			
	幼児用バス		2.0	台			
	掃除用流し	横水栓	1.0	台			

積算書書式 3 (細目別内訳)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	台付自動水栓			24.0		個						
	電気温水器	3L		4.0		台						
	混合水栓			1.0		個						
	横水栓			21.0		個						
	散水栓			6.0		個						
	オストメイトパック			1.0		式						
	横水栓			1.0		個						
	取付費			1.0		式					代価 衛-001	
	小計											

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(1) SUSライニング膳板		1 式当り									
	SUSライニング膳板		W150×L0.6m SUS304 t=1.5 HL	4.0		か所						代価11-003
	SUSライニング膳板		W150×L0.75m SUS304 t=1.5 HL	7.0		か所						代価11-004
	SUSライニング膳板		W150×L0.8m SUS304 t=1.5 HL	1.0		か所						代価11-005
	SUSライニング膳板		W150×L0.9m SUS304 t=1.5 HL	8.0		か所						代価11-006
	SUSライニング膳板		W150×L0.925m SUS304 t=1.5 HL	2.0		か所						代価11-007
	SUSライニング膳板		W150×L0.95m SUS304 t=1.5 HL	1.0		か所						代価11-008
	SUSライニング膳板		W150×L0.97m SUS304 t=1.5 HL	1.0		か所						代価11-009
	SUSライニング膳板		W150×L1.03m SUS304 t=1.5 HL	1.0		か所						代価11-010
	SUSライニング膳板		W150×L1.0m SUS304 t=1.5 HL	1.0		か所						代価11-011
	SUSライニング膳板		W150×L1.10m SUS304 t=1.5 HL	4.0		か所						代価11-012
	SUSライニング膳板		W150×L1.2m SUS304 t=1.5 HL	5.0		か所						代価11-013
	SUSライニング膳板		W150×L1.615m SUS304 t=1.5 HL	4.0		か所						代価11-014
	SUSライニング膳板		W150×L1.65m SUS304 t=1.5 HL	1.0		か所						代価11-015
	SUSライニング膳板		W150×L1.86m SUS304 t=1.5 HL	1.0		か所						代価11-016

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	SUSライニング膳板	W150×L2.0m SUS304 t=1.5 HL		1.0	か所						代価11-017	
	SUSライニング膳板	W150×L2.2m SUS304 t=1.5 HL		1.0	か所						代価11-018	
	SUSライニング膳板	W150×L2.81m SUS304 t=1.5 HL		1.0	か所						代価11-019	
	SUSライニング膳板	W150×L3.49m SUS304 t=1.5 HL		1.0	か所						代価11-020	
	SUSライニング膳板	W220×L1.34m SUS304 t=1.5 HL		1.0	か所						代価11-021	
	SUSライニング膳板	W250×L0.9m SUS304 t=1.5 HL		1.0	か所						代価11-022	
	SUSライニング膳板	W250×L1.015m SUS304 t=1.5 HL		1.0	か所						代価11-023	
	SUSライニング膳板	W250×L1.775m SUS304 t=1.5 HL		3.0	か所						代価11-024	
	小計											

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(2) 屋外倉庫①②		1 式当り									
	屋外倉庫本体		5,370×3,650 H2,485/2,430	2.0		棟						
	根切り		総掘り	10.2		m3						
	床付		総掘り	19.8		m ²						
	埋戻し		発生土	3.8		m3						
	砕石事業		土間下(再生材)	2.0		m3						
	異形鋼棒		SD295 D10	0.10		t						
	異形鋼棒		SD295 D13	0.12		t						
	鉄筋加工組立		基礎配筋	0.22		t						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通18N/mm2 スラング 18	1.0		m3						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通21N/mm2 スラング 18	4.0		m3						
	コンクリート打設手間		捨てコンクリート 人力打設	1.0		m3						
	コンクリート打設手間		土間 ポンプ打設 50m3/回程度	4.0		m3						
	型枠		小型構造部用型枠	51.0		m ²						
	型枠運搬費		10 t 車 30km程度 往復	51.0		m ²						

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	床コンクリート金ごて		直均し仕上	5.8		m ²						
	コンクリートブロック		390×120×190	24.0		個						
	アンカーボルト		M10×160	16.0		本						
	アンカーボルト		取付手間	16.0		本						
	小計											

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(3) 屋外倉庫③④		1 式当り									
	屋外倉庫本体		3,690×2,810 H2,485/2,430	2.0		棟						
	根切り		総掘り	7.0		m3						
	床付		総掘り	11.8		m ²						
	埋戻し		発生土	24.0		m3						
	砕石事業		土間下(再生材)	12.0		m3						
	異形鋼棒		SD295 D10	0.06		t						
	異形鋼棒		SD295 D13	1.00		t						
	鉄筋加工組立		基礎配筋	1.06		t						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通18N/mm ² スランプ 18	0.6		m3						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通21N/mm ² スランプ 18	2.4		m3						
	コンクリート打設手間		捨てコンクリート 人力打設	0.6		m3						
	コンクリート打設手間		土間 ポンプ打設 50m3/回程度	2.4		m3						
	型枠		小型構造部用型枠	41.4		m ²						
	型枠運搬費		10 t 車 30km程度 往復	41.4		m ²						

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	床コンクリート金ごて		直均し仕上	2.0		m ²						
	コンクリートブロック		390×120×190	8.0		個						
	アンカーボルト		M10×160	16.0		本						
	アンカーボルト		取付手間	16.0		本						
	小計											

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(4) プロパンボンベ庫		1 式当り									
	プロパンボンベ庫本体		ホエィ：BN-800W	1.0		台						
	根切り		総掘り	1.3		m3						
	床付		総掘り	11.9		m ²						
	埋戻し		発生土	0.1		m3						
	砕石事業		土間下（再生材）	0.7		m3						
	異形鋼棒		SD295 D10	0.03		t						
	鉄筋加工組立		基礎配筋	0.03		t						
	生コンクリート（普通） （材料費）		普通18N/mm2 スラング 18	0.1		m3						
	生コンクリート（普通） （材料費）		普通21N/mm2 スラング 18	0.8		m3						
	コンクリート打設手間		捨てコンクリート 人力打設	0.1		m3						
	コンクリート打設手間		土間 ポンプ 打設 50m3/回程度	0.8		m3						
	型枠		小型構造部用型枠	3.2		m ²						
	型枠運搬費		10 t 車 30km程度 往復	3.2		m ²						
	床コンクリート金ごて		直均し仕上	5.0		m ²						

積算書書式 3 (別紙明細)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アンカーボルト	M10×160	8.0	本			
	アンカーボルト	取付手間	8.0	本			
	ボンベ庫取付費	普通作業員	2.00	人			
	小計						

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(5) 屋外プール		1 式当り									
	根切り		総掘り	25.8		m3						
	床付		総掘り	64.6		m ²						
	埋戻し		発生土	0.8		m3						
	砕石事業		土間下(再生材)	6.5		m3						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通18N/mm2 スランプ 18	3.2		m3						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通21N/mm2 スランプ 18	20.1		m3						
	コンクリート打設手間		捨てコンクリート 人力打設	3.2		m3						
	コンクリート打設手間		土間 ポンプ打設 50m3/回程度	20.1		m3						
	型枠		小型構造部用型枠	37.6		m ²						
	型枠運搬費		10 t 車 30km程度 往復	37.6		m ²						
	床コンクリート金ごて		直均し仕上	61.4		m ²						
	異形鋼棒		SD295 D13	1.2		t						
	異形鋼棒		SD295 D16	0.4		t						
	鉄筋加工組立		基礎配筋	1.6		t						

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	塗装下地補修	コンクリート面	C-1	98.7	m ²							
	プール用ポリウレタン塗装	一般色	プールコートスペシアルAU同等品	93.6	m ²							
	プール用ポリウレタン塗装	注意色	プールコートスペシアルAU同等品	5.1	m ²							
	アルミ縦格子フェンス	H=1,500	四国化成:EAF3型同等品	30.5	m							
	アルミ縦格子フェンス片開き門扉	H=1,500	四国化成:EAF3型同等品	1.0	m							
	小計											

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(6) すな場		1 式当り									
	砂場枠		4000×4000 KGR100-25049同等品	1.0		基						
	砂場枠		取付手間	1.0		基						
	根切り		総掘り	9.1		m ³						
	床付		総掘り	18.2		m ²						
	埋戻し		発生土	0.8		m ³						
	砕石事業		土間下(再生材)	1.8		m ³						
	異形鋼棒		SD295 D10	0.03		t						
	異形鋼棒		SD295 D13	0.02		t						
	鉄筋加工組立		基礎配筋	0.05		t						
	鉄筋運搬費		10 t 車 30km程度	0.1		t						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通21N/mm ² スランプ 18	0.7		m ³						
	コンクリート打設手間		土間 ポンプ 打設 50m ³ /回程度	0.7		m ³						
	型枠		小型構造部用型枠	13.5		m ²						
	型枠運搬費		10 t 車 30km程度 往復	13.5		m ²						

積算書書式 3 (別紙明細)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	洗砂	クッション用	6.4	m ³			
	砂敷き均し	特に狭い場所 人力	16.0	m ²			路盤材敷き均し準用
	小計						

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(7) 滑り台 (乳児用)		1 式当り									
	こぞうの滑り台			1.0		基						
	こぞうの滑り台	送料		1.0		基						
	根切り	総掘り		0.9		m3						
	床付	総掘り		2.6		m ²						
	埋戻し	発生土		0.6		m3						
	砕石事業	土間下 (再生材)		0.2		m3						
	異形鋼棒	SD295 D10		0.01		t						
	鉄筋加工組立	基礎配筋		0.01		t						
	鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度		0.01		t						
	生コンクリート (普通) (材料費)	普通18N/mm2 スラン° 18		0.1		m3						
	生コンクリート (普通) (材料費)	普通21N/mm2 スラン° 18		0.1		m3						
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設		0.1		m3						
	コンクリート打設手間	土間 ポン° 打設 50m3/回程度		0.1		m3						
	型枠	小型構造部用型枠		2.4		m ²						

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	型枠運搬費	10 t 車	30km程度 往復	2.4		m ²						
	床コンクリート金ごて	直均し仕上		1.2		m ²						
	小計											

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(8) 滑り台 (幼児用)		1 式当り									
	中型滑り台			1.0		基						
	根切り	総掘り		0.9		m3						
	床付	総掘り		0.4		m ²						
	埋戻し	発生土		0.2		m3						
	砕石事業	土間下 (再生材)		0.1		m3						
	異形鋼棒	SD295 D10		0.01		t						
	鉄筋加工組立	基礎配筋		0.01		t						
	鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度		0.01		t						
	生コンクリート (普通) (材料費)	普通18N/mm2 スランプ 18		0.1		m3						
	生コンクリート (普通) (材料費)	普通21N/mm2 スランプ 18		0.5		m3						
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設		0.1		m3						
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m3/回程度		0.5		m3						
	小計											

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(9) ブランク		1 式当り									
	ステンレスブランク		四人用	1.0		基						
	ステンレスブランク		送料	1.0		基						
	安全ソフトブランク台			1.0		基						
	安全ソフトブランク台 背付き			1.0		基						
	安全ソフトブランク		送料	1.0		基						
	根切り		総掘り	2.0		m3						
	床付		総掘り	1.0		m ²						
	埋戻し		発生土	0.8		m3						
	砕石事業		土間下(再生材)	0.4		m3						
	異形鋼棒		SD295 D10	0.04		t						
	鉄筋加工組立		基礎配筋	0.04		t						
	鉄筋運搬費		10 t 車 30km程度	0.04		t						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通18N/mm2 スランプ 18	0.1		m3						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通21N/mm2 スランプ 18	0.7		m3						

積算書書式 3 (別紙明細)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.1	m ³			
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ 打設 50m ³ /回程度	0.7	m ³			
	型枠	小型構造部用型枠	10.6	m ²			
	型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	10.6	m ²			
	小計						

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(10) 鉄棒		1 式当り									
	ステンレス鉄棒		3連固定式	1.0		基						
	ステンレス鉄棒		送料	1.0		基						
	根切り		総掘り	0.6		m3						
	床付		総掘り	1.0		m ²						
	埋戻し		発生土	0.2		m3						
	砕石事業		土間下(再生材)	0.1		m3						
	異形鋼棒		SD295 D10	0.01		t						
	鉄筋加工組立		基礎配筋	0.01		t						
	鉄筋運搬費		10 t 車 30km程度	0.01		t						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通21N/mm ² スランプ 18	0.3		m3						
	コンクリート打設手間		土間 ポンプ 打設 50m3/回程度	0.3		m3						
	小計											

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(11) フックポール		1 式当り									
	フックポール		H=8.0m FP-8U	1.0		基						
	根切り		総掘り	0.5		m3						
	床付		総掘り	0.5		m ²						
	埋戻し		発生土	0.1		m3						
	砕石事業		土間下(再生材)	0.1		m3						
	異形鋼棒		SD295 D13	0.02		t						
	鉄筋加工組立		基礎配筋	0.02		t						
	鉄筋運搬費		10 t 車 30km程度	0.02		t						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通18N/mm2 スランプ 18	0.1		m3						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通21N/mm2 スランプ 18	0.4		m3						
	コンクリート打設手間		捨てコンクリート 人力打設	0.1		m3						
	コンクリート打設手間		土間 ポンプ打設 50m3/回程度	0.4		m3						
	フックポール設置		特殊作業員	2.0		人						
	小計											

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(12) 中継ポンプ槽廻り擁壁ピット		1 式当り									
	根切り		総掘り	323.0		m3						
	床付		総掘り	10.9		m ²						
	埋戻し		発生土	279.0		m3						
	砕石事業		土間下(再生材)	4.9		m3						
	異形鋼棒		SD295 D10	0.2		t						
	異形鋼棒		SD295 D13	0.2		t						
	異形鋼棒		SD295 D16	0.1		t						
	鉄筋加工組立		RC壁式構造程度	0.5		t						
	鉄筋運搬費		10 t 車 30km程度	0.5		t						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通18N/mm2 スラン° 18	16.3		m3						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通21N/mm2 スラン° 18	9.3		m3						
	コンクリート打設手間		捨てコンクリート ポン° 打設 30m3/回程度	16.3		m3						
	コンクリート打設手間		基礎部 ポン° 打設 50m3/回未満	9.3		m3						
	コンクリートポン° 圧送		基本料金	2.0		回						

積算書書式 3 (別紙明細)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠	普通合板型枠 基礎部	79.9	m ²			
	型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	79.9	m ²			
	マンホールふた	密閉型 内径600 T-20 テーパードハッキング式	1.0	か所			
	SUSタラップ	φ22 W400	7.0	本			
	小計						

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(13) 防火水槽		1 式当り									
	防火水槽			1.0		基						
	根切り		総掘り	226.0		m3						
	床付		総掘り	24.5		m ²						
	埋戻し		発生土	158.0		m3						
	碎石事業		土間下(再生材)	4.6		m3						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通21N/mm2 スランプ 18	3.7		m3						
	コンクリート打設手間		土間 ポンプ打設 50m3/回程度	3.7		m3						
	小計											

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(14) ②西面側門塀		1 式当り									
	根切り		総掘り	15.6		m3						
	床付		総掘り	14.9		m ²						
	埋戻し		発生土	6.0		m3						
	砕石事業		土間下(再生材)	1.5		m3						
	異形鋼棒		SD295 D10	0.30		t						
	異形鋼棒		SD295 D13	0.11		t						
	鉄筋加工組立		基礎配筋	0.41		t						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通18N/mm ² スランプ 18	0.6		m3						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通21N/mm ² スランプ 18	7.9		m3						
	コンクリート打設手間		捨てコンクリート 人力打設	0.6		m3						
	コンクリート打設手間		土間 ポンプ打設 50m3/回程度	7.9		m3						
	型枠		小型構造部用型枠	36.3		m ²						
	型枠運搬費		10 t 車 30km程度 往復	36.3		m ²						
	コンクリート直均し仕上		はけ引き	12.0		m ²						

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	アンカーボルト埋込 (B種)		軽13～16 (間柱)	24.0		本						
	アンカーボルト材料		M12 L=500	24.0		本						
	あと施工アンカー		M10	4.0		本						
	壁モルタル塗り		外壁ユニットタイル下地 厚20	8.4		m ²						
	外装壁モザイクタイル張り		ユニットタイル マスク張り I 類施釉 下地モルタル別途	8.4		m ²						
	複層塗材 E		凸部処理 アクリル系吹付 下地調整C-1共	14.7		m ²						
	小計											

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(15) ㊸西面側門塀		1 式当り									
	根切り		総掘り	13.9		m3						
	床付		総掘り	13.5		m ²						
	埋戻し		発生土	6.2		m3						
	砕石事業		土間下(再生材)	1.4		m3						
	異形鋼棒		SD295 D10	0.23		t						
	異形鋼棒		SD295 D13	0.10		t						
	鉄筋加工組立		基礎配筋	0.33		t						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通18N/mm2 スランプ 18	0.7		m3						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通21N/mm2 スランプ 18	7.5		m3						
	コンクリート打設手間		捨てコンクリート 人力打設	0.7		m3						
	コンクリート打設手間		土間 ポンプ打設 50m3/回程度	7.5		m3						
	型枠		小型構造部用型枠	25.2		m ²						
	型枠運搬費		10 t 車 30km程度 往復	25.2		m ²						
	コンクリート直均し仕上		はけ引き	10.1		m ²						

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	アンカーボルト埋込 (B種)		軽13～16 (間柱)	20.0		本						
	アンカーボルト材料		M12 L=500	20.0		本						
	あと施工アンカー		M10	2.0		本						
	壁モルタル塗り		外壁ユニットタイル下地 厚20	7.3		m ²						
	外装壁モザイクタイル張り		ユニットタイル マスク張り I 類施釉 下地モルタル別途	7.3		m ²						
	複層塗材 E		凸部処理 アクリル系吹付 下地調整C-1共	17.8		m ²						
	大型ポスト		SUS HL 390×650×300 MX-102同等品	1.0		個						
	小計											

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	別紙明細(16) ②4西東側門塀		1 式当り									
	根切り		総掘り	15.3		m3						
	床付		総掘り	14.9		m ²						
	埋戻し		発生土			m3						
	砕石事業		土間下(再生材)	7.2		m3						
	異形鋼棒		SD295 D10	0.27		t						
	異形鋼棒		SD295 D13	0.09		t						
	鉄筋加工組立		基礎配筋	0.36		t						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通18N/mm ² スランプ 18	0.7		m3						
	生コンクリート(普通) (材料費)		普通21N/mm ² スランプ 18	8.2		m3						
	コンクリート打設手間		捨てコンクリート 人力打設	0.7		m3						
	コンクリート打設手間		土間 ポンプ打設 50m3/回程度	8.2		m3						
	型枠		小型構造部用型枠	33.2		m ²						
	型枠運搬費		10 t 車 30km程度 往復	33.2		m ²						
	コンクリート直均し仕上		はけ引き	9.5		m ²						

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	アンカーボルト埋込 (B種)		軽13～16 (間柱)	20.0		本						
	アンカーボルト材料		M12 L=500	20.0		本						
	あと施工アンカー		M10	2.0		本						
	壁モルタル塗り		外壁ユニットタイル下地 厚20	9.8		m ²						
	外装壁モザイクタイル張り		ユニットタイル マスク張り I 類施釉 下地モルタル別途	9.8		m ²						
	複層塗材 E		凸部処理 アクリル系吹付 下地調整C-1共	26.2		m ²						
	小計											

積算書書式 3 (別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細(17) ㊟南東側保護者出入口 門塀・階段周り	1 式当り					
根切り	総掘り	0.4	m ³			
床付	総掘り	4.6	m ²			
埋戻し	発生土	5.0	m ³			
砕石事業	土間下(再生材)	0.6	m ³			
異形鋼棒	SD295 D10	0.03	t			
異形鋼棒	SD295 D13	0.03	t			
鉄筋加工組立	基礎配筋	0.06	t			
生コンクリート(普通) (材料費)	普通18N/mm ² スランプ 18	0.1	m ³			
生コンクリート(普通) (材料費)	普通21N/mm ² スランプ 18	0.9	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.1	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度	0.9	m ³			
型枠	小型構造部用型枠	4.6	m ²			
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	4.6	m ²			
床コンクリート金ごて	直均し仕上	5.1	m ²			

積算書書式 3 (別紙明細)

名	称	摘	要	数	量	単位	単	価	金	額	備	考
	防滑模様付き塗床	ラクランHG同等品 コンクリート下地 鋳塗り仕上	5.1	m ²							代価 外-012	
	階段滑り止め	幅35 フラットエント [®] (ステンレス製) 共	5.1	m								
	階段 2 段手摺	SUS H=1, 100 笠木・支柱・手すり φ 38	4.3	m								
	小計											

積算書書式 3 (別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細(18) ㊸園舎玄関脇保護者出入口門塀	1 式当り					
根切り	総掘り	0.7	m3			
床付	総掘り	10.4	m ²			
埋戻し	発生土	5.0	m3			
砕石事業	土間下(再生材)	0.6	m3			
異形鋼棒	SD295 D10	0.16	t			
異形鋼棒	SD295 D13	0.20	t			
鉄筋加工組立	基礎配筋	0.36	t			
生コンクリート(普通) (材料費)	普通18N/mm2 スランプ 18	0.3	m3			
生コンクリート(普通) (材料費)	普通21N/mm2 スランプ 18	2.3	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.3	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度	2.3	m3			
型枠	小型構造部用型枠	21.4	m ²			
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	21.4	m ²			

積算書書式 3 (別紙明細)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	複層塗材E	凸部処理 アクリル系吹付 下地調整C-1共	15.2	m ²			
	小計						

積算書書式 3 (別紙明細)

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
別紙明細(19) ㊦園舎玄関アプローチ・スロープ	1 式当り					
根切り	総掘り	18.9	m ³			
床付	総掘り	27.8	m ²			
埋戻し	発生土	13.5	m ³			
砕石事業	土間下(再生材)	3.0	m ³			
異形鋼棒	SD295 D10	0.13	t			
異形鋼棒	SD295 D13	0.08	t			
鉄筋加工組立	基礎配筋	0.21	t			
生コンクリート(普通) (材料費)	普通18N/mm ² スランプ 18	0.3	m ³			
生コンクリート(普通) (材料費)	普通21N/mm ² スランプ 18	4.2	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	0.3	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度	4.2	m ³			
型枠	小型構造部用型枠	13.5	m ²			
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	13.5	m ²			
コンクリート直均し仕上	はけ引き	9.9	m ²			

積算書書式 3 (別紙明細)

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スロープ・階段 2 段手摺	SUS H=1,100 笠木・支柱・手すり φ 38	13.2	m			
	複層塗材 E	凸部処理 アクリル系吹付 下地調整C-1共	19.8	m ²			
	小計						

仮囲い	仮囲い鉄板 H=3.0m 360日	1m 当 一 位 代 価 表 第 1-001 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮囲い設置費							
		H=3.0m	1.00	m			
仮囲い撤去費							
		H=3.0m	1.00	m			
仮囲い賃料		共用 1 日賃料 修理費含む					
		H=3.0m t=1.2mmW=500	360.00	日			
仮囲い基本料		修理費含む					
		H=3.0m t=1.2mmW=500	1.0	m			
仮囲い運搬							
		H= 3.0m	1.0	m			
計							
改計							

[illegible]

仮設鉄板敷	12か月以下 設置撤去費 ・運搬費共	1㎡ 当 一 位 代 価 表						第 1-003 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
仮設鉄板敷		設置費 敷鉄板						
		1524×6096×22mm	1.00	㎡				
仮設鉄板敷		撤去費 敷鉄板						
		1524×6096×22mm	1.00	㎡				
仮設鉄板敷		共用 1 日賃料 敷鉄板						
		1524×6096×22mm12か月以下	1.00	㎡				
仮設鉄板敷		整備費 敷鉄板						
		1524×6096×22mm	1.00	㎡				
仮設鉄板運搬費								
			1.00	㎡				
計								
改計								

地足場	45日 掛払い・修理費・運搬費含む		1㎡ 当 一 位 代 価 表					第 1-004 号	
	種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
地足場									
			掛払い手間	1.00	㎡				
地足場									
			共用1日賃料 修理費含む	45.00	日				
地足場									
			基本料 修理費含む	1.00	㎡				
仮設鉄板運搬費									
			地足場	1.0	㎡				
計									
改計									

加須市 都市整備部 建築開発課 126

12m未満 建桝900 135日		1㎡ 当 一 位 代 価 表 第 1-006 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
桝組み本足場 (手すり先行方式)		掛払い手間					
		12m未満 桝巾900	1.00	㎡			
桝組み本足場 (手すり先行方式)		共用 1 日賃料 修理費含む					
		12m未満 桝巾900	135.00	日			
桝組み本足場 (手すり先行方式)		基本料 修理費含む					
		12m未満 桝巾900	1.00	㎡			
仮設材運搬 (手すり先行方式)							
		桝巾900	1.0	㎡			
計							
改計							

枠組み本足場 (手すり先行方式)	12m未満 建枠600 135日	1㎡ 当 一 位 代 価 表						第 1-007 号	
		種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
枠組み本足場 (手すり先行方式)		掛払い手間							
		12m未満 枠巾600		1.00	㎡				
枠組み本足場 (手すり先行方式)		共用1日賃料 修理費含む							
		12m未満 枠巾600		135.00	日				
枠組み本足場 (手すり先行方式)		基本料 修理費含む							
		12m未満 枠巾600		1.00	㎡				
仮設材運搬 (手すり先行方式)									
		枠巾600		1.0	㎡				
計									
改計									

メッシュシート張り		防災性能 II 類 135日	1㎡ 当 一 位 代 価 表					第 1-008 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
メッシュシート張り		掛払い手間						
		防災性能 II 類	1.00	㎡				
メッシュシート張り		共用1日賃料 修理費含む						
		防災性能 II 類	135.00	日				
メッシュシート張り		基本料 修理費含む						
		防災性能 II 類	1.00	㎡				
仮設材運搬								
		シート・ネット類	1.0	㎡				
計								
改計								

安全手すり (手すり先行方式)	135日	1m	当 一 位 代 価 表				第 1-009 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
枠組み本足場 (手すり先行方式)		掛払い手間	1.00	m			
枠組み本足場 (手すり先行方式)		共用 1 日賃料 修理費含む	135.00	日			
枠組み本足場 (手すり先行方式)		基本料 修理費含む	1.00	m			
仮設材運搬 (手すり先行方式)			1.0	m			
計							
改計							

内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	1㎡ 当 一 位 代 価 表						第 1-010 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
内部仕上足場		掛払い手間						
		脚立足場 階高4.0m以下	1.00	㎡				
内部仕上足場		共用 1 日賃料 修理費含む						
		脚立足場 階高4.0m以下	120.00	日				
内部仕上足場		基本料 修理費含む 平屋用						
		脚立足場 階高4.0m以下	1.00	㎡				
仮設材運搬		平屋建て						
		脚立足場	1.0	㎡				
計								
改計								

内部仕上足場 (手すり先行方式)		棚足場 階高4.0m以上 5.7m未満	1㎡ 当 一 位 代 価 表 第 1-011 号				
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
内部仕上足場 (手すり先行方式)		掛払い手間					
		棚足場階高4.0m以上5.7m未満	1.00	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)		共用1日賃料 修理費含む					
		棚足場階高4.0m以上5.7m未満	120.00	日			
内部仕上足場 (手すり先行方式)		基本料 修理費含む 平屋用					
		棚足場階高4.0m以上5.7m未満	1.00	㎡			
仮設材運搬		平屋建て					
		脚立足場	1.0	㎡			
計							
改計							

		第 4-002 号					
スリーブ補強	φ 125 既成品	当 一 位 代 価 表					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スリーブ補強							
		設置手間 φ 100	1.00	か所			
スリーブ補強							
	補強筋	スーパーハリー MB φ 125	2.00	枚			
計							
改計							

		第 4-003 号					
スリーブ補強		φ 150 既成品	1か所 当 一 位 代 価 表				
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スリーブ補強							
		設置手間 φ 200	1.00	か所			
スリーブ補強							
	補強筋	スーパーハリー MB φ 150	2.00	枚			
計							
改計							

通気管	VP φ75	1か所 当 一 位 代 価 表 第 6-001 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
スリーブ							
		施工手間 75A	1.00	か所			
	VP	φ75 L=500程度	0.125	本			
計							
改計							

通気管	VP φ75	1か所 当 一 位 代 価 表 第 6-002 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
スリーブ							
		施工手間 100A	1.00	か所			
	VP	φ100 L=500程度	0.125	本			
計							
改計							

土台用アンアーボルト	M12 L=500	1本	当 一 位 代 価 表				第 7-001 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
アンカーボルト埋込 (B種)		軽13～16 (間柱)	1.00	本			
アンカーボルト材料		M12 L=500	1.00	本			
計							
改計							

土台用アンアーボルト		1本 当 一 位 代 価 表 第 7-002 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
アンカーボルト埋込 (B種)		軽13～16 (間柱)	1.00	本			
アンカーボルト材料		M16 L=500	1.00	本			
計							
改計							

壁構造用合板張り		針葉樹合板厚12 特類 2級C-D		1㎡ 当 一 位 代 価 表				第 7-003 号	
種 別	材 料	形状寸法、 規格	数 量	単位			摘 要		
壁合板									
		施工手間	1.00	㎡					
構造用合板		針葉樹合板 厚12							
		特類 2級C-D	0.60	枚					
計									
改計									

野地板張り	針葉樹合板厚12 特類 2級C-D	1 m ²	当 一 位 代 価 表				第 7-004 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
野地板							
		屋根面 施工手間	1.00	m ²			
構造用合板		針葉樹合板 厚12					
		特類 2級C-D	0.60	枚			
計							
改計							

ステージ額縁	たも集成材 W230集成材 OSCL	1m 当 一 位 代 価 表 第 7-005 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
額縁（窓出入口）							
		施工手間	1.00	m			
集成材造作用		階段材					
		たも 4.0m×30×240	0.25	枚			階段用準用
CL塗り（細幅）		工程A種 素地B種					
		目止め着色共	1.00	m			
計							
改計							

ゴミ置場木製棚		棚2段 L1, 530+1, 150 /D500	1か所 当 一 位 代 価 表					第 7-006 号	
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要		
押入れ		米つが							
		W1, 800×H1, 800 D900	1. 48	か所			押入れ棚準用 (1. 53+1. 15) /1. 8=1. 48		
計									
改計									

受付カウンター		W2, 350×D400厚 さ30 棚受ブラケット共	第 7-007 号				
		1か所	当 一 位 代 価 表				
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
カウンター材							
		たも 4000×30×450	1.00	本			押入れ棚準用 (1.53+1.15) /1.8=1.48
カウンターブラケット							
		スチール粉体塗装 耐過重130kgf	3.00	本			
施工手間							
			1.00	か所			押入れ1間 準用
計							
改計							

軽量鉄骨壁下地開口		65形扉等三方補強2900×2200程度	1㎡ 当 一 位 代 価 表					第 11-001 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要	
軽量鉄骨壁下地 開口補強		65形 扉等三方補強						
		1800×2000程度	1.25	か所			(2.2*2+2.9) / (2.0*2+1.8) =1.2586	
計								
改計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SUSライニング膳板	W150×L0.95m SUS304 t=1.5 HL	1㎡ 当 一 位 代 価 表 第 11-008 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
パラペット笠木							
嵌合式		ステンレスHL t=1.0	0.95	m			笠木準用
計							
改計							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SUSライニング膳板	W150×L2.81m SUS304 t=1.5 HL	第 11-019 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
パラペット笠木							
嵌合式		ステンレスHL t=1.0	2.81	m			笠木準用
計							
改計							

[illegible]

SUSライニング膳板	W220×L1.34m SUS304 t=1.5 HL	1㎡ 当 一 位 代 価 表 第 11-021 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
パラペット笠木							
嵌合式		ステンレスHL t=1.0	1.34	m			笠木準用
計							
改計							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

複層ガラス	TL5+A12+TL5	1㎡	当 一 位 代 価 表				第 13-001 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
複層ガラス							
		FL5+A6+FL5 2.0㎡以下	1.00	㎡			
フロート板ガラス							
		FL5 0.201～2.0㎡以下	-2.00	㎡			
強化硝子							
		FL5 0.201～2.0㎡以下	2.00	㎡			
計							
改計							

複層ガラス	T5+A6+PW6.8 2.0㎡以下	1㎡	当 一 位 代 価 表				第 13-002 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
複層ガラス							
		FL5+A6+PW6.8 2.0㎡以下	1.00	㎡			
フロート板ガラス							
		FL5 0.201～2.0㎡以下	-1.00	㎡			
強化硝子							
		FL5 0.201～2.0㎡以下	1.00	㎡			
計							
改計							

窯業系サイディング（木調）		エマルジョン塗装ニチハ：MG・オペリアシリーズ同等品	1㎡ 当 一 位 代 価 表 第 15-001 号				
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
窯業系サイディング （木調）		厚さ16 シリコンアクリルエマルジョン塗装					
		ニチハ：MG・オペリアシリーズ同等品	1.00	㎡			
窯業系サイディング		施工手間	1.00	㎡			
計							
改計							

窯業系サイディング（フラット）	エマルジョン塗装ニチハ：MG・オヘアシリーズ同等品	1㎡ 当 一 位 代 価 表						第 15-002 号	
		形状寸法、規格	数 量	単位				摘 要	
窯業系サイディング（フラット）		厚さ14 シリコンアクリルエマルジョン塗装							
		ニチハ：MG・オヘアシリーズ同等品	1.00	㎡					
窯業系サイディング									
		施工手間	1.00	㎡					
計									
改計									

窯業系サイディング	厚さ14 無塗装品 トステム：AT-WALL 14FW同等品	1㎡	当 一 位 代 価 表				第 15-003 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
窯業系サイディング		厚さ14 無塗装品					
		トステム：AT-WALL 14FW同等品	1.00	㎡			
窯業系サイディング							
		施工手間	1.00	㎡			
計							
改計							

アンダーレイシート 貼	床衝撃緩和シート G値100以下厚 5.0 多湿部	1㎡ 当 一 位 代 価 表 第 15-004 号					
		形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
アンダーレイシート		床衝撃緩和シート					
		G値100以下 厚さ5.0	1.05	㎡			
ビニル系床用 接着剤							
		エポキシ樹脂系 耐水用	0.30	kg			
内装工							
			0.04	人			
その他							
			0.2				
計							
改計							

長尺塩ビシート貼 (防汚・防滑)	厚さ2.0 マーブ ルF S 多湿部 溶接工法	1㎡ 当 一 位 代 価 表 第 15-005 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
長尺塩ビシート貼 (防汚・防滑)		厚2.5					
		タジマ : ビュージスタ Sand-Hexa	1.05	㎡			
ビニル系床用 接着剤		エポキシ樹脂系 耐水用	0.30	kg			
内装工			0.04	人			
その他			0.2				
計							
改計							

長尺塩ビシート貼 (抗菌・防滑)	厚さ2.0 マーブ ルF S 多湿部 溶接工法	1㎡ 当 一 位 代 価 表 第 15-006 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
長尺塩ビシート貼 (防汚・防滑)		厚2.0					
		タジマ：消臭ウィルクリーン	1.05	㎡			
ビニル系床用 接着剤		エポキシ樹脂系 耐水用	0.30	kg			
内装工			0.04	人			
その他			0.2				
計							
改計							

長尺塩ビシート貼 (抗菌・防滑)	厚さ6.0 木目調 HS 多湿部 溶接 工法	1㎡	当 一 位 代 価 表				第 15-007 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
発泡複層塩ビシート		厚6.0					
(抗菌・衝撃吸収・重歩行)		タジマ：ACフロア60	1.05	㎡			
ビニル系床用							
接着剤		エポキシ樹脂系 耐水用	0.30	kg			
内装工			0.04	人			
その他			0.2				
計							
改計							

硬質骨材練込防滑シート	厚さ2.0	1㎡	当 一 位 代 価 表				第 15-008 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
		厚2.0					
硬質骨材練込防滑シート		タジマ：クリナ	1.05	㎡			
ビニル系床用							
接着剤		エポキシ樹脂系 耐水用	0.30	kg			
内装工			0.04	人			
その他			0.2				
計							
改計							

木下地+構造用合板	厚さ24.0	1m ²	当 一 位 代 価 表				第 15-009 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
ころばし床組							
		米つが一等 大引き、根太	1.00	m ²			
構造用合板							
		針葉樹合板 厚12 特類 2%	2.00	m ²			
畳下床板							
		施工手間	2.00	m ²			
計							
改計							

乾式LGS間仕切 W-A 一時間耐火間仕切	100形 下張りありGB-F厚12.5+GB-F厚12.5	1㎡	当 一 位 代 価 表				第 15-010 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
耐火壁1時間耐火		軽量鉄骨壁下地65形					
		GB-F厚12.5+GB-F厚12.5 (両)	1.00	㎡			
軽量鉄骨壁下地							
		65形 @450	-1.00	㎡			
軽量鉄骨壁下地							
		100形 @450	1.00	㎡			
計							
改計							

W-B 一時間耐火間仕切	100形 下張りありGB-F厚12.5+GB-R-H厚	1m ² 当 一 位 代 価 表 第 15-011 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
耐火壁1時間耐火		軽量鉄骨壁下地65形					
		GB-F厚12.5+GB-R-H厚9.5 (両	1.00	m ²			
軽量鉄骨壁下地							
		65形 @450	-1.00	m ²			
軽量鉄骨壁下地							
		100形 @450	1.00	m ²			
計							
改計							

W-E 一時間耐火間仕切	木製間仕切下地 GB-F厚12.5+GB-F 厚12.5 (両面)	1m ²	当 一 位 代 価 表				第 15-012 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
耐火壁1時間耐火		軽量鉄骨壁下地65形					
		GB-F厚12.5+GB-R-H厚9.5 (両	1.00	m ²			
軽量鉄骨壁下地							
		65形 @450	-1.00	m ²			
木製間仕切下地							
		米つが 大壁	1.00	m ²			
計							
改計							

天井石膏ボード張り (GB-D)	製、木下地突付 下張りGB-F12.5 下張り共	1㎡ 当 一 位 代 価 表 第 15-013 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
壁強化石膏ボード							
		厚15.0不燃 突付け	1.00	㎡			
強化石膏ボード							
		GB-F 12.5	0.60	枚			
強化石膏ボード							
		GB-F 15.0	-0.60	枚			
天井 化粧石膏ボード張り							
		厚9.5 準不燃 突付け	1.0	㎡			
計							
改計							

天井岩綿吸音板張り (DR)	製、木下地突付 下張りGB-F12.5 下張共	1m ²	当 一 位 代 価 表				第 15-014 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
天井ロックウール		750mm 内部用 厚9.0 不燃					
化粧吸音板 (DR)		下張GB-R 厚12.5共	1.00	m ²			
強化石膏ボード		GB-F 12.5	0.60	枚			
普通石膏ボード		GB-R 12.5	-0.60	枚			
計							
改計							

天井強化石膏ボード張り (GB-F)		厚12.5 不燃鋼製, 木下地 突付	1㎡ 当 一 位 代 価 表					第 15-015 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要	
壁強化石膏ボード								
		厚15.0不燃 突付け	1.00	㎡				
強化石膏ボード								
		GB-F 12.5	0.60	枚				
強化石膏ボード								
		GB-F 15.0	-0.60	枚				
計								
改計								

物干し金物 CL-A	昇降式室内用物 干 直付操作棒 共 L=1740	1か所 当 一 位 代 価 表 第 16-001 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
室内用スカイクリーン		UR型URM-S L= 1740	1.00	セット			
内装工			0.06	人			サイン取り付け準用
その他			0.26				
計							
改計							

物干し金物 CL-B	昇降式室内用物 干 直付操作棒 共 L=1340	1か所 当 一 位 代 価 表 第 16-002 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
室内用スカイクリーン		UR型URM-S L= 1340	1.00	セット			
内装工			0.06	人			サイン取り付け準用
その他			0.26				
計							
改計							

種 別	材 料	当 一 位 代 価 表					
		形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
ベビーシート	TOTO:YKA25N同等品	1か所					第 16-003 号
ベビーシート		TOTO:YKA25N同等品	1.00	セット			
特殊作業員			0.15	人			コンロ台取り付け準用
その他			0.26				
計							
改計							

幼児用床自立大便器 用手摺	TOTO:YKA25N同等 品	1か所 当 一 位 代 価 表 第 16-004 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
幼児用床自立 便器用手摺		TOTO:YYB10P2S同等品	1.00	台			
特殊作業員			0.15	人			コンロ台取り付け準用
その他			0.26				
計							
改計							

[illegible]

消火器ボックス	半埋込型 スチール製 既製品MHESD-R同 等品	1か所 当 一 位 代 価 表 第 16-006 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
消火器ボックス							
		MHESD-R	1.00	個			
特殊作業員							
			0.15	人			コンロ台取り付け準用
その他							
			0.26				
計							
改計							

消火器ボックス	全埋込型 スチール製 既製品MHED-R-P1 同等品	1か所 当 一 位 代 価 表 第 16-007 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
消火器ボックス							
		MHED-R-P1	1.00	個			
特殊作業員							
			0.15	人			コンロ台取り付け準用
その他							
			0.26				
計							
改計							

便所 手洗カウンター	MK45同等品 鑑 共	第 16-008 号					
種 別	材 料	1か所	当 一 位 代 価 表				摘 要
		形状寸法、規格	数 量	単位			
手洗いカウンター							
		MK45	1.00	台			
特殊作業員							
			0.30	人			流し台取り付け準用
その他							
			0.26				
計							
改計							

幼児用トイレ洗面器・ 吊収納		洗面器・メラミキャビネット・メラミン吊収納	1か所 当 一 位 代 価 表				第 16-009 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
大型手洗いシンク							
		KMV112AGW1	1.00	台			
メラミキャビネット							
		YES 3B	1.0	台			
特殊作業員							
			0.30	人			流し台取り付け準用
その他							
			0.26				
メラミン吊収納							
		YEK 1B	1.0	台			
大工							
			0.3	人			吊戸棚取り付け準用
その他							
			0.26				
計							
改計							

流し台①	流し台・コンロ 台・吊戸棚	1か所	当 一 位 代 価 表				第 16-010 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
流し台							
		GK-S-105SYNR	1.00	台			
特殊作業員							
			0.30	人			流し台取り付け準用
その他							
			0.26				
コンロ台							
		GK-K-60KLBL	1.00	台			
特殊作業員							
			0.15	人			コンロ台取り付け準用
その他							
			0.26				

流し台①	流し台・コンロ 台・吊戸棚	1か所	当 一 位 代 価 表				第 16-010 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
吊戸棚							
		GK-AM-105ZBR	1.00	台			
大工							
			0.3	人			吊戸棚取り付け準用
その他							
			0.26				
計							
改計							

流し台②	流し台・吊戸棚	1か所 当 一 位 代 価 表 第 16-011 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
流し台							
		GK-S-120MYTRBL	1.00	台			
特殊作業員							
			0.30	人			流し台取り付け準用
その他							
			0.26				
吊戸棚							
		GK-AM-120ZBL	1.0	台			
大工							
			0.3	人			吊戸棚取り付け準用
その他							
			0.26				
計							
改計							

保育室掲示板（マグネットボード）	不燃マグネットボード W1300×H1450 4 方木額縁共	第 16-012 号					
	1か所	当 一 位 代 価 表					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
不燃マグネットボード		スタンダード					
		910×1820	2.00	枚			
壁化粧シート張り手間							
		ボード、ケイカル面 下地処理共	1.89	m ²			石張り準用
4 方額縁							
		木製	5.50	m			
計							
改計							

保育室掲示板（マグネットボード）	不燃マグネットボード W1600×H900 4 方木額縁共	1か所 当 一 位 代 価 表 第 16-013 号					
		形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
不燃マグネットボード		スタンダード					
		910×1820	1.00	枚			
壁化粧シート張り手間							
		ボード、ケイカル面 下地処理共	1.44	m ²			石張り準用
4 方額縁							
		木製	5.00	m			
計							
改計							

保育室掲示板（マグネットボード）	不燃マグネットボード W1000×H900 4 方木額縁共	第 16-014 号					
	1か所	当 一 位 代 価 表					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
不燃マグネットボード		スタンダード					
		910×1820	1.00	枚			
壁化粧シート張り手間							
		ボード、ケイカル面 下地処理共	0.90	m ²			石張り準用
4 方額縁							
		木製	3.80	m			
計							
改計							

フック掛フック	杉田エース：座付回転帽子掛同等品	第 16-015 号					
	1か所	当 一 位 代 価 表					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
フック掛フック		杉田エース：					
		座付回転帽子掛L=800	1.00	組			
内装工			0.06	人			サイン取り付け準用
その他			0.26				
計							
改計							

現場打ち集水桝	450×450 H450 ゴム蓋	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-001 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
ますぶた		ゴム蓋 400×400 歩行用	1.00	枚			
砕石			0.04	m3			
鉄筋		D-10	7.85	kg			
鉄筋		運搬	7.85	kg			
鉄筋		小型構造物組立	7.85	kg			
捨てコン		Fc18-18	0.02	m3			
普通コン		Fc21-18	0.14	m3			
コンクリート打設手間		人力打設 工作物基礎	0.2	m3			

現場打ち集水桝	450×450 H450 ゴム蓋	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-001 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
普通型桝							
		小型構造物用型桝	2.24	m2			
型桝運搬							
			2.24	m2			
計							
改計							

現場打ち集水桝（市道内）	鋼製細目グレーチング（ボルト固定） T-25	1か所	当 一 位 代 価 表				第 外-002 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
ますぶた		鋼製グレーチング 取付手間					
		ます幅450	1.00	枚			
ますぶた		鋼製グレーチング 細目@15					
		ボルト固定 T-25	1.00	枚			
碎石							
			0.06	m3			
鉄筋							
		D-10	10.37	kg			
鉄筋							
		運搬	10.37	kg			
鉄筋							
		小型構造物組立	10.37	kg			
捨てコン							
		Fc18-18	0.03	m3			
普通コン							
		Fc21-18	0.25	m3			
コンクリート打設手間							
		人力打設 工作物基礎	0.3	m3			

現場打ち集水桝	鋼製細目グレーチング (ボルト固定) T-25	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-002 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
普通型桝							
		小型構造物用型桝	3.06	m2			
型桝運搬							
			3.06	m2			
計							
改計							

現場打ち集水桝	鋼製細目グレーチング (ボルト固定) T-20	1か所	当 一 位 代 価 表				第 外-003 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
ますぶた		鋼製グレーチング 取付手間					
		ます幅450	1.00	枚			
ますぶた		鋼製グレーチング 細目@15					
		ボルト固定 T-20	1.00	枚			
砕石							
			0.04	m3			
鉄筋							
		D-10	7.85	kg			
鉄筋		運搬	7.85	kg			
鉄筋		小型構造物組立	7.85	kg			
捨てコン							
		Fc18-18	0.02	m3			
普通コン							
		Fc21-18	0.14	m3			
コンクリート打設手間							
		人力打設 工作物基礎	0.2	m3			

現場打ち集水桝	鋼製細目グレーチング (ボルト固定) T-20	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-003 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
普通型桝							
		小型構造物用型桝	2.24	m2			
型桝運搬							
			2.24	m2			
計							
改計							

既製集水桝	鋼製細目グレーチング (ボルト固定) T-20	1か所	当 一 位 代 価 表				第 外-004 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
ため桝		コンクリートふた					
		機械 RA-3 (600H)	1.00	組			
U形側溝RC蓋							
		W450	-1.00	枚			
ますぶた		鋼製グレーチング細目@15					
		ボルト固定 T-20	1.00	枚			
計							
改計							

現場打ちU形側溝	300×300 ゴム蓋(歩行用)	l m 当 一 位 代 価 表 第 外-005 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
みぞぶた		ゴム蓋 みぞ幅300 歩行用	1.67	枚			
U型側溝		300×300 現場打					
		県北	1.00	m			
計							
改計							

現場打ちU形側溝	300×300 ゴム 蓋(T-2)	1m	当 一 位 代 価 表				第 外-006 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
みぞぶた							
		ゴム蓋 みぞ幅300 T-2	1.67	枚			
U型側溝		300×300 現場打					
		県北	1.00	m			
計							
改計							

現場打ちU形側溝	300×300鋼製細目グレーチング（ボルト固定）T-20	1m	当 一 位 代 価 表				第 外-007 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
みぞぶた		鋼製細目グレーチング					
		（ボルト固定）T-20	1.00	m			
みぞぶた枠							
		グレーチング 枠 T-20	1.00	m			
鋼製グレーチング溝蓋							
		枠のみ取付手間	1.00	m			
U型側溝		300×300 現場打					
		県北	1.00	m			
計							
改計							

現場打ちU形側溝	300×400鋼製細目グレーチング（ボルト固定） T-25	1m	当 一 位 代 価 表				第 外-008 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
みぞぶた		鋼製細目グレーチング					
		（ボルト固定） T-25	1.00	m			
みぞぶた枠							
		グレーチング 枠 T-25	1.00	m			
鋼製グレーチング溝蓋							
		枠のみ取付手間	1.00	m			
U型側溝		300×350 現場打					
		県北	1.00	m			
計							
改計							

現場打ちU形側溝	200×200鋼製細目グレーチング 歩行用	1m 当 一 位 代 価 表 第 外-008-1 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
鋼製グレーチング溝蓋							
		みぞ幅200 歩行用	1.00	m			
U型側溝		200×200 現場打					
		県北	1.00	m			
計							
改計							

[illegible]

砕石敷 種 別	材 料	1㎡ 当 一 位 代 価 表					第 外-011 号 摘 要
		形状寸法、規格	数 量	単位			
砕石敷							
		新材 6号	0.10	m3			
防草シート		真空コンクリートパネル工法					
		円型滑り止め	1.00	m ²			
シート敷手間							
		普通作業員	0.005	人			
計							
改計							

防滑模様付き塗床	ラクランHG同等 品コンクリート下地 鋳塗り仕上	1㎡	当 一 位 代 価 表				第 外-012 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
塗床材（材料）							
		四国化成：ラクランHG	1.05	㎡			
床コンクリート金ごて							
		直均し仕上	1.00	㎡			
計							
改計							

築山		1㎡ 当 一 位 代 価 表 第 外-013 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
黒土							
		フジミハイグリーン	3.50	袋			
積込							
		人力土工	3.50	m3			
ヒューム管							
		φ800×80×2.43	2.00	本			凹×2
クッションウォール		厚50					
		独立気泡ポリエチレン発泡体	5.0	㎡			
ヒューム管設置							
		特殊作業員	2.0	人			
ノシバ							
		芝ぐし共	10.6	㎡			
楊重							
		ラフテレンクレーン 16 t	1.0	日			
計							
改計							

手洗い・地流し	手洗いL2500+地 流しL1500	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-014 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
根切り							
		総掘り	1.50	m3			
床付							
		総掘り	3.40	m ²			
埋戻し							
		発生土	0.30	m3			
砕石事業							
		土間下（再生材）	0.3	m3			
異形鋼棒							
		SD295 D10	0.06	t			
異形鋼棒							
		SD295 D13	0.04	t			
鉄筋加工組立							
		基礎配筋	0.10	t			
鉄筋運搬費							
		10 t 車 30km程度	0.10	t			
次項へ							

手洗い・地流し	手洗いL2500+地流しL1500	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-014 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
生コンクリート（普通） （材料費）		普通18N/mm2					
		スランプ 18	0.2	m3			
生コンクリート（普通） （材料費）		普通21N/mm2					
		スランプ 18	1.5	m3			
コンクリート打設手間		捨てコンクリート					
		人力打設	1.70	m3			
コンクリート打設手間		土間					
		ポンプ 打設 50m3/回程度	1.7	m3			
型枠							
		小型構造部用型枠	14.1	m ²			
型枠運搬費							
		10 t 車 30km程度 往復	14.1	m ²			
次項へ							

		1㎡ 当 一 位 代 価 表					第 外-014 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
壁モルタル塗り		外壁エッコタイル下地					
		厚20	3.50	㎡			
外装壁モザイクタイル張り		エッコタイル マスク張り					
		I 類施釉 下地モルタル別途	3.50	㎡			
側溝防水モルタル塗り							
		厚さ20	1.50	㎡			
鋼製グレーチング溝蓋							
		細目 歩行用 W200	1.40	m			
計							
改計							

キュービクル基礎	4500×2700 H=400	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-015 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
根切り							
		総掘り	4.10	m3			
床付							
		総掘り	13.60	m ²			
埋戻し							
		発生土	0.20	m3			
碎石事業							
		土間下（再生材）	1.4	m3			
異形鋼棒							
		SD295 D13	0.23	t			
異形鋼棒							
		SD295 D16	0.04	t			
鉄筋加工組立							
		基礎配筋	0.27	t			
鉄筋運搬費							
		10 t 車 30km程度	0.27	t			
次項へ							

キュービクル基礎	4500×2700 H=400	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-015 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
生コンクリート（普通） （材料費）		普通18N/mm2					
		スラブ 18	0.7	m3			
生コンクリート（普通） （材料費）		普通21N/mm2					
		スラブ 18	4.0	m3			
コンクリート打設手間		捨てコンクリート					
		人力打設	0.70	m3			
コンクリート打設手間		土間					
		ポンプ 打設 50m3/回程度	4.0	m3			
型枠							
		小型構造部用型枠	8.9	m ²			
型枠運搬費							
		10 t 車 30km程度 往復	8.9	m ²			
計							
改計							

AC室外機基礎	EHP1-1	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-016 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
根切り							
		総掘り	1.20	m3			
床付							
		総掘り	4.40	m ²			
埋戻し							
		発生土	0.10	m3			
碎石事業							
		土間下（再生材）	0.4	m3			
異形鋼棒							
		SD295 D10	0.02	t			
異形鋼棒							
		SD295 D13	0.05	t			
鉄筋加工組立							
		基礎配筋	0.07	t			
鉄筋運搬費							
		10 t 車 30km程度	0.07	t			
次項へ							

AC室外機基礎	EHP1-1	1か所	当 一 位 代 価 表				第 外-016 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
生コンクリート（普通）		普通18N/mm2					
（材料費）		スランプ 18	0.1	m3			
生コンクリート（普通）		普通21N/mm2					
（材料費）		スランプ 18	0.8	m3			
コンクリート打設手間		捨てコンクリート					
		人力打設	0.10	m3			
コンクリート打設手間		土間					
		ポンプ 打設 50m3/回程度	0.8	m3			
型枠							
		小型構造部用型枠	4.9	m ²			
型枠運搬費							
		10 t 車 30km程度 往復	4.9	m ²			
床コンクリート金ごて							
		直均し仕上	38.6	m ²			
計							
改計							

AC室外機基礎	EHP1-2	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-017 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
根切り							
		総掘り	1.20	m3			
床付							
		総掘り	4.40	m ²			
埋戻し							
		発生土	1.20	m3			
碎石事業							
		土間下（再生材）	0.4	m3			
異形鋼棒							
		SD295 D10	0.02	t			
異形鋼棒							
		SD295 D13	0.05	t			
鉄筋加工組立							
		基礎配筋	0.07	t			
鉄筋運搬費							
		10 t 車 30km程度	0.07	t			
次項へ							

AC室外機基礎	EHP1-2	1か所	当 一 位 代 価 表				第 外-017 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
生コンクリート（普通）		普通18N/mm2					
（材料費）		スランプ 18	0.1	m3			
生コンクリート（普通）		普通21N/mm2					
（材料費）		スランプ 18	0.8	m3			
コンクリート打設手間		捨てコンクリート					
		人力打設	0.10	m3			
コンクリート打設手間		土間					
		ポンプ 打設 50m3/回程度	0.8	m3			
型枠							
		小型構造部用型枠	4.9	m ²			
型枠運搬費							
		10 t 車 30km程度 往復	4.9	m ²			
床コンクリート金ごて							
		直均し仕上	38.6	m ²			
計							
改計							

AC室外機基礎	EHP1-3・1-4	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-018 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
根切り							
		総掘り	2.00	m3			
床付							
		総掘り	7.00	m ²			
埋戻し							
		発生土	1.80	m3			
碎石事業							
		土間下（再生材）	0.7	m3			
異形鋼棒							
		SD295 D10	0.03	t			
異形鋼棒							
		SD295 D13	0.04	t			
鉄筋加工組立							
		基礎配筋	0.07	t			
鉄筋運搬費							
		10 t 車 30km程度	0.07	t			
次項へ							

AC室外機基礎	EHP1-3・1-4	1か所	当 一 位 代 価 表				第 外-018 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
生コンクリート（普通） （材料費）		普通18N/mm2					
		スランプ 18	0.2	m3			
生コンクリート（普通） （材料費）		普通21N/mm2					
		スランプ 18	1.3	m3			
コンクリート打設手間		捨てコンクリート					
		人力打設	0.20	m3			
コンクリート打設手間		土間					
		ポンプ 打設 50m3/回程度	1.3	m3			
型枠							
		小型構造部用型枠	8.3	m ²			
型枠運搬費							
		10 t 車 30km程度 往復	8.3	m ²			
床コンクリート金ごて							
		直均し仕上	9.0	m ²			
計							
改計							

AC室外機基礎	EHP1-6	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-019 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
根切り							
		総掘り	1.60	m3			
床付							
		総掘り	5.80	m ²			
埋戻し							
		発生土	0.10	m3			
碎石事業							
		土間下（再生材）	0.6	m3			
異形鋼棒							
		SD295 D10	0.02	t			
異形鋼棒							
		SD295 D13	0.04	t			
鉄筋加工組立							
		基礎配筋	0.06	t			
鉄筋運搬費							
		10 t 車 30km程度	0.06	t			
次項へ							

AC室外機基礎	EHP1-6	1か所	当 一 位 代 価 表				第 外-019 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
生コンクリート（普通）		普通18N/mm2					
（材料費）		スランプ 18	0.2	m3			
生コンクリート（普通）		普通21N/mm2					
（材料費）		スランプ 18	1.1	m3			
コンクリート打設手間		捨てコンクリート					
		人力打設	0.20	m3			
コンクリート打設手間		土間					
		ポンプ 打設 50m3/回程度	1.1	m3			
型枠							
		小型構造部用型枠	6.9	m ²			
型枠運搬費							
		10 t 車 30km程度 往復	6.9	m ²			
床コンクリート金ごて							
		直均し仕上	7.4	m ²			
計							
改計							

AC室外機基礎	EHP1-11・1-12	1か所	当 一 位 代 価 表				第 外-020 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
根切り							
		総掘り	1.20	m ³			
床付							
		総掘り	4.20	m ²			
埋戻し							
		発生土	0.10	m ³			
碎石事業							
		土間下（再生材）	0.4	m ³			
異形鋼棒							
		SD295 D10	0.02	t			
異形鋼棒							
		SD295 D13	0.04	t			
鉄筋加工組立							
		基礎配筋	0.02	t			
鉄筋運搬費							
		10 t 車 30km程度	0.04	t			
次項へ							

AC室外機基礎	EHP1-11・1-12	1か所	当 一 位 代 価 表				第 外-020 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
生コンクリート（普通）		普通18N/mm2					
（材料費）		スラブ 18	0.1	m3			
生コンクリート（普通）		普通21N/mm2					
（材料費）		スラブ 18	0.7	m3			
コンクリート打設手間		捨てコンクリート					
		人力打設	0.10	m3			
コンクリート打設手間		土間					
		ポンプ 打設 50m3/回程度	0.7	m3			
型枠							
		小型構造部用型枠	4.6	m ²			
型枠運搬費							
		10 t 車 30km程度 往復	4.6	m ²			
床コンクリート金ごて							
		直均し仕上	3.4	m ²			
計							
改計							

AC室外機基礎	EHP1-9・1-10	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-021 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
目あらし		床 コンクリート面	2.60	m ²			
生コンクリート（普通） （材料費）		普通21N/mm2					
		スランプ 18	0.4	m3			
コンクリート打設手間		土間					
		ポンプ 打設 50m3/回程度	0.4	m3			
異形鋼棒							
		SD295 D10	0.01	t			
異形鋼棒							
		SD295 D13	0.02	t			
鉄筋加工組立							
		基礎配筋	0.03	t			
鉄筋運搬費							
		10 t 車 30km程度	0.03	t			
後施工アンカー							
		D13 下向き	60.00	本			
次項へ							

AC室外機基礎	EHP1-9・1-10	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-021 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
型枠							
		小型構造部用型枠	5.3	m ²			
型枠運搬費							
		10 t 車 30km程度 往復	5.3	m ²			
計							
改計							

AC室外機基礎	EHP1-7・1-8	1か所	当 一 位 代 価 表				第 外-022 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
目あらし		床 コンクリート面	1.50	m ²			
生コンクリート（普通） （材料費）		普通21N/mm ²					
		スラブ 18	0.2	m ³			
コンクリート打設手間		土間					
		ポンプ 打設 50m ³ /回程度	0.2	m ³			
異形鋼棒		SD295 D13	0.02	t			
鉄筋加工組立		基礎配筋	0.02	t			
鉄筋運搬費		10 t 車 30km程度	0.02	t			
後施工アンカー		D13 下向き	36.00	本			
次項へ							

AC室外機基礎	EHP1-7・1-8	1か所	当 一 位 代 価 表				第 外-022 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
型枠							
		小型構造部用型枠	2.3	m ²			
型枠運搬費							
		10 t 車 30km程度 往復	2.3	m ²			
床コンクリート金ごて							
		直均し仕上	1.5	m ²			
計							
改計							

屋外掲示板	W1160×H1060 SPK-1同等品	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-023 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
根切り							
		総掘り	0.20	m3			
砕石事業							
		土間下（再生材）	0.1	m3			
異形鋼棒							
		SD295 D13	0.01	t			
鉄筋加工組立							
		基礎配筋	0.01	t			
鉄筋運搬費							
		10 t 車 30km程度	0.01	t			
生コンクリート（普通） （材料費）		普通21N/mm2					
		スランブ 18	0.7	m3			
コンクリート打設手間		土間					
		ポンプ 打設 50m3/回程度	0.7	m3			
型枠							
		小型構造部用型枠	1.4	m ²			
型枠運搬費							
		10 t 車 30km程度 往復	1.4	m ²			
次項へ							

屋外揭示板	W1160×H1060 SPK-1同等品	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-023 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
型枠							
		小型構造部用型枠	1.4	m ²			
型枠運搬費							
		10 t 車 30km程度 往復	1.4	m ²			
屋外揭示板		SPK-1					
		W1160×H1060	1.0	組			
取付費							
		内装工	1.0	人			
計							
改計							

既存記念碑移設	団地完成記念 6250×2000× H2000	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-024 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
移設人工							
		特殊作業員	4.0	人			
ノシバ							
		芝ぐし共	10.6	m ²			
楊重費							
		ラフテレーンクレーン 16 t	1.0	日			
運搬費							
		ダンプトラック10 t	1.0	運転日			
計							
改計							

植付（中低木）	ソメイヨシノ H2.5 C0.10 W0.8	1㎡	当 一 位 代 価 表				第 外-025 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
植付（中低木）							
		樹高 200～300cm未満 人力	1.00	本			
ソメイヨシノ							
		H2.5 C0.10 W0.8	1.00	本			
計							
改計							

植付（中低木）	ヒト`ラツツシ` H0.3 W0.3	1㎡ 当 一 位 代 価 表 第 外-026 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
植付（中低木）							
		樹高 50cm未満 人力	1.00	本			
ヒト`ラツツシ`							
		H0.3 W0.3	1.00	本			
計							
改計							

土留め	RC造 H450	1m	当 一 位 代 価 表				第 外-027 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
根切り							
		総掘り	0.5	m ³			
床付							
		総掘り	0.7	m ²			
埋戻し							
		発生土	0.3	m ³			
砕石事業							
		基礎下（再生材）	0.1	m ³			
異形鋼棒							
		SD295 D10	0.01	t			
鉄筋加工組立							
		基礎配筋	0.01	t			
鉄筋運搬費							
		10 t 車 30km程度	0.01	t			
型枠							
		小型構造部用型枠	1.3	m ²			
型枠運搬費							
		10 t 車 30km程度 往復	1.3	m ²			
次項へ続く							

土留め	RC造 H450	1m	当 一 位 代 価 表				第 外-027 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
生コンクリート（普通） （材料費）		普通18N/mm2					
		スランブ 18	0.04	m3			
生コンクリート（普通） （材料費）		普通21N/mm2					
		スランブ 18	0.16	m3			
コンクリート打設手間		捨てコンクリート					
		人力打設	0.04	m3			
コンクリート打設手間		基礎部					
		ポンプ 打設 50m3/回程度	0.16	m3			
床コンクリート金ごて							
		直均し仕上	1.00	m			
計							
改計							

土留め	RC造 H450～550	1m	当 一 位 代 価 表				第 外-028 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
根切り							
		総掘り	0.6	m ³			
床付							
		総掘り	0.7	m ²			
埋戻し							
		発生土	0.3	m ³			
砕石事業							
		基礎下（再生材）	0.1	m ³			
異形鋼棒							
		SD295 D10	0.01	t			
鉄筋加工組立							
		基礎配筋	0.01	t			
鉄筋運搬費							
		10 t 車 30km程度	0.01	t			
型枠							
		小型構造部用型枠	1.4	m ²			
型枠運搬費							
		10 t 車 30km程度 往復	1.4	m ²			
次項へ続く							

土留め	RC造 H450～550	1m	当 一 位 代 価 表				第 外-028 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
生コンクリート（普通） （材料費）		普通18N/mm2					
		スラブ 18	0.04	m3			
生コンクリート（普通） （材料費）		普通21N/mm2					
		スラブ 18	0.17	m3			
コンクリート打設手間		捨てコンクリート					
		人力打設	0.04	m3			
コンクリート打設手間		基礎部					
		ポンプ 打設 50m3/回程度	0.17	m3			
床コンクリート金ごて							
		直均し仕上	1.00	m			
計							
改計							

土留め	RC造 H550～650	1m	当 一 位 代 価 表				第 外-029 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
根切り							
		総掘り	0.7	m ³			
床付							
		総掘り	0.7	m ²			
埋戻し							
		発生土	0.3	m ³			
砕石事業							
		基礎下（再生材）	0.1	m ³			
異形鋼棒							
		SD295 D10	0.01	t			
鉄筋加工組立							
		基礎配筋	0.01	t			
鉄筋運搬費							
		10 t 車 30km程度	0.10	t			
型枠							
		小型構造部用型枠	1.6	m ²			
型枠運搬費							
		10 t 車 30km程度 往復	1.6	m ²			
次項へ続く							

土留め	RC造 H550～650	1m	当 一 位 代 価 表				第 外-029 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
生コンクリート（普通） （材料費）		普通18N/mm2					
		スランブ 18	0.04	m3			
生コンクリート（普通） （材料費）		普通21N/mm2					
		スランブ 18	0.18	m3			
コンクリート打設手間		捨てコンクリート					
		人力打設	0.04	m3			
コンクリート打設手間		基礎部					
		ポンプ 打設 50m3/回程度	0.18	m3			
床コンクリート金ごて							
		直均し仕上	1.00	m			
計							
改計							

土留め	RC造 H650	1m	当 一 位 代 価 表				第 外-030 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
根切り							
		総掘り	0.7	m ³			
床付							
		総掘り	0.7	m ²			
埋戻し							
		発生土	0.4	m ³			
砕石事業							
		基礎下（再生材）	0.1	m ³			
異形鋼棒							
		SD295 D10	0.01	t			
鉄筋加工組立							
		基礎配筋	0.01	t			
鉄筋運搬費							
		10 t 車 30km程度	0.01	t			
型枠							
		小型構造部用型枠	1.7	m ²			
型枠運搬費							
		10 t 車 30km程度 往復	1.7	m ²			
次項へ続く							

土留め	RC造 H650	1m	当 一 位 代 価 表				第 外-030 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
生コンクリート（普通） （材料費）		普通18N/mm2					
		スランブ 18	0.04	m3			
生コンクリート（普通） （材料費）		普通21N/mm2					
		スランブ 18	0.11	m3			
コンクリート打設手間		捨てコンクリート					
		人力打設	0.04	m3			
コンクリート打設手間		基礎部					
		ポンプ 打設 50m3/回程度	0.11	m3			
床コンクリート金ごて							
		直均し仕上	1.00	m			
計							
改計							

駐車区画線	「軽」マーク	1か所	当 一 位 代 価 表				第 外-031 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
駐車区画線							
		実線 W150	10.00	m			
計							
改計							

駐車区画線	ゼブラゾーン+車いすマーク車いす使用者駐車場サイン	1か所 当 一 位 代 価 表 第 外-032 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
ゼブラゾーン							
		実線 W150	14.20	m			
車いすマーク							
		実線 W150	3.20	m			
計							
改計							

縁石とりこわし	インターロッキング 200 ×100 基礎共	1m	当 一 位 代 価 表				第 撤-001 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
無筋コンクリートとりこわし		厚さ200mm未満	0.04	m3			0.2×0.2=0.04m3/mあたり
計							
改計							

ウォールー 1 とりこ わし	無筋C造 W400 H=400 基礎共	1m 当 一 位 代 価 表 第 撤-002 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
無筋コンクリートとりこわし		厚さ200mm以上	0.22	m3			$0.4 \times 0.53 = 0.212 \text{m}^3/\text{m}$ あたり
無筋コンクリートとりこわし		厚さ200mm未満	0.03	m3			$0.5 \times 0.05 = 0.025 \text{m}^3/\text{m}$ あたり
舗装路盤材とりこわし			0.05	m3			$0.5 \times 0.1 = 0.05 \text{m}^3/\text{m}$ あたり
計							
改計							

加須市 都市整備部 建築開発課 256

水飲み-1	PCコンクリート製 基礎、柵共	1基	当 一 位 代 価 表				第 撤-004 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
地上部							
コンクリートとりこわし		地上部 破砕機 標準	0.09	m ²			$0.55 \times 0.35 \times 0.175 + 0.65 \times 0.35 \times 0.25$
地下部							
コンクリートとりこわし		地上部 破砕機 標準	0.05	m ³			$0.2 \times 0.35 \times 0.715 = 0.05\text{m}^3/\text{組あたり}$
地下部							
コンクリートとりこわし		排水柵	0.08	m ³			$0.61 \times 0.61 \times 0.75 - 0.51 \times 0.51 \times 0.75$
舗装路盤材とりこわし		再生クラッシュ厚さ100	0.69	m ²			$0.45 \times 0.715 + 0.61 \times 0.61$
計							
改計							

車止め	鋼管 φ60.5 1000 ×650 基礎共	1基 当 一 位 代 価 表 第 撤-005 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
地下部							
コンクリートとりこわし		地上部 破砕機 標準	0.05	m ³			0.3×0.3×0.3×2=0.05m ³ /組あたり
舗装路盤材とりこわし		再生クラッシュ厚さ100	0.32	m ²			0.4×0.4×2
計						0	
改計						0	

ポ ス ト コ ン と り こ わ し	樹脂製φ80 H650	1基 当 一 位 代 価 表 第 撤-006 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
鉄筋切断							
		集積共	0.50	m3			
計							
改計							

園名板とりこわし	コンクリート製 文字: 御影石 W900 D100/250 H600	1基 当 一 位 代 価 表 第 撤-007 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
地上部							
コンクリートとりこわし		地上部 破碎機 標準	0.16	m ²			0.9×0.25×0.75
地下部							
コンクリートとりこわし		地上部 破碎機 標準	0.07	m ³			1.1×0.45×0.15
舗装路盤材とりこわし		再生クラッシュ厚さ100	0.66	m ²			1.2×0.55
計							
改計							

伐採・伐根	幹周60～80cm未満	1基 当 一 位 代 価 表 第 撤-008 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
伐採・伐根							
		幹周40～60cm未満	2.00	本			
伐採・伐根							
		幹周25～40cm未満	-1.00	本			
計							
改計							

伐採・伐根	幹周80～100cm未満	1㎡	当 一 位 代 価 表				第 撤-009 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
伐採・伐根							代価 撤-008
		幹周60～80cm未満	2.00	本			
伐採・伐根							
		幹周40～60cm未満	-1.00	本			
計							
改計							

伐採・伐根	幹周1.4～1.8m 未満	1㎡	当 一 位 代 価 表				第 撤-010 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
伐採・伐根							代価 撤-009
		幹周80～100cm未満	2.00	本			
伐採・伐根							
		幹周25～40cm未満	-1.00	本			
計							
改計							

伐採・伐根	幹周1.8～2.0m 未満	1㎡ 当 一 位 代 価 表					第 撤-011 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
伐採・伐根							代価 撤-010
		幹周1.4～1.8m未満	2.00	本			
伐採・伐根							代価 撤-009
		幹周80～100cm未満	-1.00	本			
計							
改計							

伐採・伐根	幹周2.0～2.2m 未満	1㎡	当 一 位 代 価 表				第 撤-012 号
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
伐採・伐根							代価 撤-011
		幹周1.8～2.0m未満	2.00	本			
伐採・伐根							代価 撤-010
		幹周80～100cm未満	-1.00	本			
計							
改計							

防火水槽とりこわし	水槽本体:6606× 3406H2606給管投 入孔φ905×2共	1基 当 一 位 代 価 表 第 撤-013 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
根切り							
		総掘り	158.00	m3			
埋戻し							
		発生土	226.00	m3			
地下部 水槽とりこわし							
		地上部 破砕機 標準	19.9	m3			
計							
改計							

衛生器具設備工事	取付費	1式 当 一 位 代 価 表 第 衛-001 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
大便器 取付							
		タンク式 温水洗浄便座	25.00	組			
小便器 取付							
		洗浄弁式床置小便器 大形	1.00	組			
小便器 取付							
		洗浄弁式壁掛小便器 小形	9.00	組			
洗面器 取付							
		自動水栓 1個付 大	17.0	組			
手洗器 取付							
		壁掛けそで付き、自動水栓1個	2.0	組			
洗濯機パン 取付							
		トラップ 付き	6.0	組			
横水栓・立水栓・自 在水栓・衛生水栓等取付							
		取付費 横水栓(胴短) 13A	6.0	組			
洗濯機パン 取付							
		幼児用シャワーパン代用	4.0	組			
洗濯機パン 取付							
		幼児用バス代用	2.0	組			
掃除流し 取付							
		バック無し又はバック付き	1.0	組			

衛生器具設備工事	取付費	1式 当 一 位 代 価 表 第 衛-001 号					
種 別	材 料	形状寸法、規格	数 量	単位			摘 要
横水栓・立水栓・自							
在水栓・衛生水栓等取付		取付費 横水栓(胴長) 20A	24.00	組			
電気貯湯湯沸器							
据付		壁掛形 10L	4.00	台			
混合水栓等 取付		20A	1.00	個			
横水栓・立水栓・自							
在水栓・衛生水栓等取付		取付費 横型自在水栓 13A	21.00	個			
横水栓・立水栓・自							
在水栓・衛生水栓等取付		取付費 万能ホーム横水栓 13A	6.0	個			
横水栓・立水栓・自							
在水栓・衛生水栓等取付		取付費 横水栓(胴長)13A	1.0	個			
壁掛形汚物流し							
ユニット 取付		基本ユニット	1.0	組			
計							
改計							